

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:
km 20,054red

Název stavby:
Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá n.S. (Vlastějovice)

Číslo PS/SO:
SO 401/402

Název PS/SO:
Přeložka kabelu SŽDC - sdělovací/zabezpečovací

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 155*0,25*2*0,001=0,08 [A]	T	0,1
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) betonový žlab:35*20*0,001=0,70 [A] výkopy:9,8*1,8=17,64 [B] a+b=18,34 [C]	T	18,3
3	02320	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - SPOJOVÉ PROSTŘEDKY	KPL	1,0
Díl:	1	Zemní práce		
4	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM (20+15)*0,35*0,8=9,80 [A]	M3	9,8
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (20+15)*0,35*0,8=9,80 [A]	M3	9,8
Díl:	7	PSV - montážní práce		
6	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM (20+15)=35,00 [A]	M	35,0
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM (20+15)=35,00 [A]	M	35,0
8	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM (20+15)=35,00 [A]	M	35,0
9	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONTA)	KS	2,0
10	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA 0,001*(155)*10=1,55 [A]	KMPÁR	1,6
11	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ 0,001*(155)*10=1,55 [A]	KMPÁR	1,6
12	75A218	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - DEMONTÁŽ 0,001*(155)*10=1,55 [A]	KMPÁR	1,6
13	75II11	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KS	2,0
14	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KS	20,0