SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŮDORYS PODHLEDU - nový stav



DETAIL - Dekorativní kazetový podhled M 1:25



POZNÁMKA: před zahájením prací ověřit přesné rozměry částí kazet

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY
- OSOVÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ PODHLEDY / NOVÉ PODHLEDY

LEGENDA BOURÁNÍ PODHLEDŮ

P04 stávající **DEKORATIVNÍ KAZETOVÝ PODHLED** ze samostatných prvků (DTD desky, lamely, zapuštěná zářivka) spojených dohromady na zavěšené ocel. konstrukci v mezistropním prostoru :
- po částech zhodnotit stav, celkově vyčistit a omýt, zejména v horním mezistřešním prostoru, provedení nových el. rozvodů + úprava pro osazení osvětlení
- jednotlivé desky budou posouzeny a vyměněny z cca 30% dle původních, po očištění bude obnoven původní nátěr všech desek ze spodní strany
- mezistřešní prostor bude kompletně vyčištěn a budou provedeny nové elektroinstalační rozvody a montáž osvětlení

POZNÁMKA :
- ostatní prostory dotčené výměnou osvětlení veřejných prostor a s tím související nových elektroinstal. rozvodů budou dotčeny v co možná nejmenší míře a následně uvedeny do původního stavu (lokální opravy omítky apod.)
- před zadáním do výroby měněných prvků budou předem detailně zaměřeny
- práce na opravě podhledů bude prováděna se zvýšenou pozorností na **bezpečnost cestujících** a to po částech a vždy s úplným omezením pohybu osob pod danou sekcí a s pracovní dobou v noční hodinách či mimo hlavní provoz
- veškeré **dotčené prostory** novými podhledy budou **kompletně vymalovány**

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROVEDL

±0,000 = PODLAHA 1.NP

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK

Ing. Lukáš BOBEK
Projekční a inženýrská činnost
IČ: 87240718 Tel: +420 775148939

NÁZEV AKCE:
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST. OSTRAVA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
- OPRAVA OSVĚTLENÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTOR
Investor: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava
Místo: Nádražní 164/215, Ostrava, parc.č. 181, k.ú. Přívoz

FORMÁT	1xA4
DATUM	ČERVEN 2020
Č.KOPIE	
STUPEŇ PD	PDPS

NÁZEV VÝKRESU
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
PŮDORYS PODHLEDU - nový stav

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:100	107