SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŮDORYS PODHLEDU - stávající stav a bourání



DETAIL - Dekorativní kazetový podhled M 1:25



POZNÁMKA: před zahájením prací ověřit přesné rozměry částí kazet

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY
- OSOVÝ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ PODHLEDY / BOURANÉ PODHLEDY

POZNÁMKA:
OBECNĚ PLATÍ, ŽE BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ZÁSAD PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, ŠETRNĚ K ZACHOVÁVANÝM ČÁSTEM KONSTRUKCÍ A ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘITĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ! TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČETNĚ PROVIZORNÍHO ZAJIŠŤOVÁNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY.

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROVEDL

LEGENDA BOURÁNÍ PODHLEDŮ

P04 stávající **DEKORATIVNÍ KAZETOVÝ PODHLED** ze samostatných prvků (DTD desky, lamely, zapuštěná zářivka) spojených dohromady na zavěšené ocel. konstrukci v mezistropním prostoru :
- po částech zhodnotit stav, celkově vyčistit a omýt, zejména v horním mezistřešním prostoru, provedení nových el. rozvodů + úprava pro osazení osvětlení
- jednotlivé desky budou posouzeny a vyměněny z cca 30% dle původních, po očištění bude obnoven původní nátěr všech desek ze spodní strany
- mezistřešní prostor bude kompletně vyčištěn a budou provedeny nové elektroinstalační rozvody a montáž osvětlení

POZNÁMKA - bourání a demontáže:
- ostatní prostory dotčené výměnou osvětlení veřejných prostor a s tím související nových elektroinstal. rozvodů budou dotčeny v co možná nejmenší míře a následně uvedeny do původního stavu
- před zadáním do výroby měněných prvků budou předem detailně zaměřeny
- práce na opravě podhledů bude prováděna se zvýšenou pozorností na **bezpečnost cestujících** a to po částech a vždy s úplným omezením pohybu osob pod danou sekcí a s pracovní dobou v noční hodinách či mimo hlavní provoz

±0,000 = PODLAHA 1.NP

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK

Ing. Lukáš BOBEK
Projekční a inženýrská činnost
IČ: 87240718 Tel: +420 775148939

NÁZEV AKCE:
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST. OSTRAVA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
- OPRAVA OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTOR
Investor: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava
Místo: Nádražní 164/215, Ostrava, parc.č. 181, k.ú. Přívoz

FORMÁT	1xA4
DATUM	ČERVEN 2020
Č.KOPIE	
STUPEŇ PD	PDPS

NÁZEV VÝKRESU
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
PŮDORYS PODHLEDU - stávající stav a bourání

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:100	103