

E
TÚ: 1911 Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách


Generální projektant:

PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Jan Dobrovolný		Zodp. projektant: Ing. Jan Dobrovolný		Kontroloval: Ing. Jan Bursa		<div></div> <div>FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ</div>			
Kraj: Pardubický			Traťový úsek/Obec: Prostějov hl.n – Třebovice v Čechách						
Investor SŽDC, Dlážďená 1003/7; 110 00 Praha 1									
Akce: "Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách"									
SO 02-04 Propustek v km 70,110									
Obsah výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA									
						Formát			
						Datum 04/2019			
						Účel DUSP			
						Č. zakázky 3110-18-142			
						Změna		Č. kopie	
						Měřítko			
Část dokumentace E.1.3.8						Č. přílohy 1			

Stavba: **Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách**

SO 02-04 Propustek v km 70,110
E.1.3.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt: **Propustek v km 70,110**

OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	4
	Generální projektant	4
	Projektant objektu:	5
2	Základní údaje o stavbě	5
2.1	Údaje o umístění stavby	5
2.2	Účel objektu, přemostovaná překážka	5
2.3	Počet kolejí na mostě	5
2.4	Směrové a výškové uspořádání komunikace na objektu	5
2.4.1	Stávající stav	5
2.4.2	Nový stav	5
2.5	Údaje o rychlosti a přechodnosti	6
2.6	Údaje o prostorovém uspořádání	6
3	Prostor výstavby	6
3.1	Územní podmínky	6
3.2	Seznam souvisejících objektů	6
3.3	Geologické a geotechnické podmínky	6
4	Technický popis stávajícího stavu objektu	6
4.1	Základní parametry stávajícího stavu objektu	6
4.2	Popis jednotlivých částí objektu včetně jejich stavu a poruch	6
4.2.1	Nosná konstrukce – současný stav	6
4.2.2	Spodní stavba	6
4.2.3	Komunikace na mostě	6
4.2.4	Inženýrské sítě	6
4.3	Provedení a výsledky průzkumů	7
5	Zdůvodnění stavby	7
5.1	Vazba na výhledové záměry	7
5.2	Potřeba vybudování provizorního mostu	7
6	Nový stav objektu	7
6.1	Celková koncepce řešení	7
6.2	Popis technického řešení	7
6.3	Návrhové zatížení	7
6.4	Kapacitní a hydrotechnické výpočty	7
6.5	Prostorové uspořádání na mostě	7
6.6	Odsuny jednotlivých kolejí na mostě	7
6.7	Základní parametry nového stavu objektu	8
6.8	Nosná konstrukce	8
6.9	Spodní stavba a založení	9
6.9.1	Výkopy a bourací práce	9
6.9.2	Základy	9
6.10	Řešení protikoroze ochrany	9
6.11	Použité materiály	9
6.12	Komunikace na objektu	10
6.13	Přechody do trati, terénní úpravy	10
6.14	Trakční vedení a ukolejnění	10
6.15	Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů	10
6.16	Ostatní technické souvislosti	10
6.16.1	Kabelové trasy	10
6.16.2	Tabulky, letopočty	10
6.16.3	Zajišťovací a geodetické značky	11
6.16.4	Bezpečnostní značení	11
6.17	Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů	11
6.18	Nutné zásahy do stávající zeleně	11

6.19	Nakládání s odpady	11
7	Způsob provádění stavby, postup výstavby.....	11
7.1	Koncepce řešení	11
7.2	Požadavky na výluky a ostatní omezení	11
7.2.1	Výluky železničního provozu	11
7.3	Postup výstavby	11
7.4	Požadavky na výluky a ostatní omezení	11
7.4.1	Výluky železničního provozu	11
7.5	Členění na etapy z hlediska technologie výstavby.....	12
7.6	Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem.....	12
7.7	Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů	12
7.8	Zvláštní požadavky na stavební postupy	12
7.9	Přeložky inženýrských sítí.....	12
8	Bezpečnost práce	12
9	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů.....	13
9.1	Vzorové listy a předpisy	13
9.2	Použité české normy.....	13
9.3	Seznam výjimek a odchylek od VL a typových podkladů a norem	13
10	Přehled zatížitelnosti.....	13

1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách
Název objektu:	Propustek v km 70,110
Místo stavby:	Mladějov na Moravě
Ev. staničení	km 70,110
Charakter stavby:	nový propustek
Přemostňovaná překážka:	odvodňovací příkop
Katastrální území:	Trpík, 624691
Obec:	Trpík
Stavební úřad:	Drážní úřad, sekce stavební

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená:

OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Dodavatel dokumentace:

Generální projektant

PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Projektant objektu:

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz
(osoba s autorizací – Ing. Jan Dobrovolný č.a. 0701525 – obor
IM00-Mosty a inženýrské konstrukce)

2 Základní údaje o stavbě

2.1 Údaje o umístění stavby

Stavební úprava bude provedena na místě propustku v evidenčním km 70,110 v místě úrovňového přejezdu trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách č. **P6641**. Propustek převádí komunikaci přes odvodňovací příkop. V místě stavby je komunikace vedena v úrovni terénu. Pro účely stavby je příjezd k propustku možný po převáděné komunikaci.

2.2 Účel objektu, přemost'ovaná překážka

Propustek převádí železniční komunikaci přes odvodňovací příkop.

2.3 Počet kolejí na mostě

Na propustku je vedena komunikace.

2.4 Směrové a výškové uspořádání komunikace na objektu

2.4.1 Stávající stav

V místě není v současné době žádný objekt.

2.4.2 Nový stav

Komunikace bude nově vybudována jako součást stavebního objektu předmětného úrovňového přejezdu. Nově má komunikace šíři 5,0m + 2x0,5m zpevněné krajnice.

2.5 Údaje o rychlosti a přechodnosti

Není předmětem objektu.

2.6 Údaje o prostorovém uspořádání

Na objektu má komunikace šíři 5,0m + 2x0,5 zpevněné krajnice.

3 Prostor výstavby

3.1 Územní podmínky

Propustek v km 70,110 u přejezdu P6641 trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách se nachází v extravilánu obce Trpík. Příjezd k propustku je možný po převáděné komunikaci.

3.2 Seznam souvisejících objektů

S akcí souvisí rekonstrukce/oprava objektů po celé délce předmětného úseku trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách v úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách.

3.3 Geologické a geotechnické podmínky

Vzhledem k charakteru objektu nebyl proveden geologický a geotechnický průzkum.

4 Technický popis stávajícího stavu objektu

4.1 Základní parametry stávajícího stavu objektu

V místě objektu není v současné době žádný objekt.

4.2 Popis jednotlivých částí objektu včetně jejich stavu a poruch

4.2.1 Nosná konstrukce – současný stav

V místě objektu není v současné době žádný objekt.

4.2.2 Spodní stavba

V místě objektu není v současné době žádný objekt.

4.2.3 Komunikace na mostě

V místě objektu není v současné době žádný objekt.

4.2.4 Inženýrské sítě

V PD nemusí být zakresleny všechny inženýrské sítě. V PD není v tuto chvíli zjištěn žádný výskyt žádné inženýrské sítě v místě objektu.

Výskyt dalších sítí je nutno ověřit s dokladovou částí a následně před realizací na stavbě vytyčit!

4.3 Provedení a výsledky průzkumů

V místě objektu není v současné době žádný objekt.

5 Zdůvodnění stavby

V předmětném místě je nutno překonat odvodňovací příkop komunikací k přilehlému úrovněvému železničnímu přejezdu.

5.1 Vazba na výhledové záměry

Technické řešení nového stavu je navrženo tak, aby bylo v souladu s požadavky TKP a norem pro nové objekty.

5.2 Potřeba vybudování provizorního mostu

Nebude použito provizorního mostu.

6 Nový stav objektu

6.1 Celková koncepce řešení

Základní koncepce opravy objektu je stanovena touto dokumentací.

Jedná se o výstavbu nového objektu a osazení flexibilní ocelové kruhové trouby DN 600, délky 10,725 m, s šikmými čely obloženými kamennou dlažbou do betonu.

6.2 Popis technického řešení

Viz níže jednotlivé kapitoly popisu nového stavu.

6.3 Návrhové zatížení

V novém stavu je navržena nosná konstrukce na zatížení dle ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů silniční dopravou ($V_n = 32t$, $V_r = 80t$).

6.4 Kapacitní a hydrotechnické výpočty

Vzhledem k významu a umístění objektu hydrotechnické výpočty nebyly provedeny.

6.5 Prostorové uspořádání na mostě

Jedná se o objekt bez zábradlí.

6.6 Odsuny jednotlivých kolejí na mostě

Není předmětem objektu.

6.7 Základní parametry nového stavu objektu

Počet mostních otvorů	1
Délka přemostění	0,6m (trouba DN 600)
Délka mostu	0,6m (trouba DN 600)
Rozpětí nosné konstrukce	0,6m (trouba DN 600)
Stavební výška	0,685 m
Způsob uložení koleje	Není
Obrys kolejového lože	Není
Volná výška pod mostem	0,6m (trouba DN 600)
Světlost kolmá	0,6m (trouba DN 600)
Šikmost mostu	-
Velikost úhlu šikmosti	-
Světlost šikmá	-
Úhel křížení s přemostňovanou překážkou	90°
Šířka mostu	10,725 m
Volná šířka mostu	bez omezení

6.8 Nosná konstrukce

Nová nosná konstrukce je flexibilní ocelová trouba kruhového průřezu $\varnothing 600$ mm z vlnitého plechu ve variantě s polymerovým nátěrem, celkové délky 10,725 m. Žebrový profil má vlnu 68x13 mm a je tvořen plechem tloušťky 2,0 mm. Trouba je od výrobce opatřena protikorozi povrchovou úpravou polymerovým nátěrem. Podrobnosti viz kap. Řešení protikorozi ochrany.

Nátoková a výtoková hrana trouby bude skosena dle výkresové části. Toto zakončení bude olemováno kamenným odlážděním svahu. Na nátoku a výtoku bude rozhraní trouby a kamenné obruby opatřeno trvale pružným tmelem. Kamenné a betonové obruby budou opatřeny transparentním hydrofobním nátěrem.

Ocelová trouba bude uložena ve sklonu 0,5 % na podklad z kameniva o zrnitosti 0-8 nebo 0-16mm.

6.9 Spodní stavba a založení

6.9.1 Výkopy a bourací práce

Prostor pro nosnou konstrukci bude přizpůsoben rozměrům založení trouby.
Prostor vtoku a výtoku bude přizpůsoben zhotovení nového odláždění.
Výkopy budou provedeny bez pažení, sklon svahů výkopu bude proveden přibližně ve sklonu 1:1. Vybouraný materiál bude odvezen na předem určenou skládku.

6.9.2 Základy

Dno stavební jámy bude po provedení výkopů přehutněno. V případě nevhodných základových poměrů bude podloží sanováno drceným kamenivem tl. 0,3m.
Na koncích trouby bude proveden základový pas ze suchého betonu C25/30 XC4, XF3 tl. 800 mm. Mezi základovými pasy bude provedena podkladní vrstva z kameniva.

Na výtokové i vtokové straně, jsou zhotoveny stabilizační prahy z betonu C25/30 XC4, XF3. Umístění a rozměry základového pasu jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci.

Po osazení trouby bude proveden hutněný zásyp trouby ze zeminy vhodné do tělesa železničního spodku. Pro obsyp trouby bude použit štěrkopísek fr.0-32 mm. Zhutnění zásypu 98 % PS po vrstvách tl. do 200 mm. Hutnění ve vzdálenosti do 200 mm od trouby max. 94 % PS.

6.10 Řešení protikorozi ochrany

Flexibilní konstrukce se vyrábí z ocelových plechů. Protikorozi ochrana se provádí kontinuálně s minimální tloušťkou 42 µm pomocí zinkování ponorem. Trouba je navržena ve variantě protikorozi ochrany s polymerovým nátěrem. Ochranná polymerová folie vrstvy 250 µm prodlužuje životnost trouby, která je dle výrobce více než 100 let.

6.11 Použité materiály

Flexibilní ocelová trouba:

Žebrový profil má vlnu 68x13 mm a je tvořen plechem tloušťky 2,0 mm. Trouba bude od výrobce opatřena povrchovou úpravou – polymerovou fólií.

Betony:

C25/30 XC4, XF3 – beton základových pasů, polštářů, stabilizační práh

C20/25 nxf3 – lože opevnění a dlažby

C16/20 X0 - Spárování zdiva a opevnění

Ostatní materiály:
Štěrkopísek frakce 0-32, - hutněný zásyp trouby
Kamenná dlažba tl. 250 mm

6.12 Komunikace na objektu

Komunikace na objektu je řešena v rámci stavebního objektu přilehlého úrovněvého přejezdu.

6.13 Přechody do trati, terénní úpravy

Prostory nátoky a odtoku budou opevněny kamennou dlažbou do betonu. Technicky to bude řešeno lomovým kamenem tl. 250 mm ukládaným do betonového lože třídy C20/25 nxf3 tl. 150 mm. Opevnění bude lemováno betonovým límcem šířky 150 mm.

Opevnění dlažeb bude v prostoru, kde bude dlažba ve styku s proudící vodou ukončeno stabilizačním prahem z prostého betonu třídy C25/30 XC4, XF3 v rozměrech dle výkresové dokumentace. Okolo šikmé výtokové trouby bude ve svahu drážního tělesa provedeno kamenné opevnění. Trouba bude otmelena trvale pružným tmelem.

Stávající příkopy budou pročištěny a napojeny na nový objekt. Nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem.

6.14 Trakční vedení a ukolejnění

Nejedná se o elektrifikovanou trať - nebude provedeno.

6.15 Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů

Vzhledem k tomu, že objekt není na elektrifikované trati, ani v okruhu 5km elektrifikovaná trať není a do vzdálenosti 500m nejsou stávající ani plánovaná zařízení, která mohou být zdrojem bludných proudů, nebyl proveden korozivní průzkum. Objekt byl zařazen do 3.stupně korozní agresivity.

6.16 Ostatní technické souvislosti

6.16.1 Kabelové trasy

V PD nemusí být zakresleny všechny inženýrské sítě. V PD není v tuto chvíli zjištěn žádný výskyt žádné inženýrské sítě v místě objektu.

Výskyt dalších sítí je nutno ověřit s dokladovou částí a následně před realizací na stavbě vytyčit !

6.16.2 Tabulky, letopočty

Nebudou osazeny.

6.16.3 Zajišťovací a geodetické značky

Není předmětem objektu.

6.16.4 Bezpečnostní značení

Není požadováno.

6.17 Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Vzhledem k typu a charakteru objektu nejsou požadovány.

6.18 Nutné zásahy do stávající zeleně

V místě stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Pouze bude odstraněna náletová vegetace v rozsahu stavby objektu.

6.19 Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno dle současně platných právních předpisů.

7 Způsob provádění stavby, postup výstavby

7.1 Koncepce řešení

Základní koncepce opravy objektu byla stanovena na jednání se zástupci SŽDC s.o., kde bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu - osazení flexibilní ocelové kruhové trouby DN 600.

7.2 Požadavky na výluky a ostatní omezení

7.2.1 Výluky železničního provozu

Propustek leží mimo těleso železniční trati.

7.3 Postup výstavby

- Vybudování zařízení staveniště
- Provedení výkopu
- Vyrovnání dna výkopu (základové spáry) zhutněním
- Zhotovení podkladní vrstvy a základových polštářů pro novou kci
- Osazení ocelové flexibilní trouby
- Provedení zhutněného zásypu
- Odláždění koryta a svahů na vtoku a výtoku
- Ohumusování a osetí svahů travním semenem
- Terénní úpravy okolí, napojení na stávající terén a příkopy
- Odstranění zařízení staveniště

7.4 Požadavky na výluky a ostatní omezení

7.4.1 Výluky železničního provozu

Propustek leží mimo těleso železniční trati.

7.5 Členění na etapy z hlediska technologie výstavby

Z hlediska technologie bude nutné dodržovat běžné postupy provádění opravných prací.

7.6 Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem

Během stavby v nepřetržité výluce bude provoz na objektu vyloučen.

7.7 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů

Výstavba objektu bude koordinována se stavbou ostatních objektů stavby.

7.8 Zvláštní požadavky na stavební postupy

Jedná se o stavební postupy a konstrukce v našich podmínkách obvyklé, které nečiní zvláštní požadavky na stavební postupy a nemají mimořádné požadavky na jednotlivé části dokumentace dodavatele.

7.9 Přeložky inženýrských sítí

Nejsou předpokládány, pouze provizorní zajištění stávajících sítí.

Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí.

8 Bezpečnost práce

Pro zajištění bezpečnosti práce bude nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Při práci v kolejišti bude nutné zejména respektovat předpisy:

- SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
- vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.601/2006 Sb.
- TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly

Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 601/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto