



POZNÁMKY:

SO1: OPRAVA STŘECHY A SOC. ZAŘ.
Rozsah díla bude zahrnovat:
- Výměna střešní krytiny včetně opravy klempířských prvků a lokálních oprav podkladových prken.
- Oprava sprchového koutu v sociálním zařízení TO na dvě stání.
- Výměna dřevěných oken za plastová, zrušení vchodu ze dvora do místnosti OP27 a jeho nahrazení oknem.
- Oprava vnější fasády objektu na straně k ulici.

SO2: OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY TO
Rozsah díla bude zahrnovat:
- Zrušení skladu ST v místnosti OP10 a rozšíření zázemí pro pracovníky SO do této místnosti. Probourání vchodu z místnosti OP21 a nového vchodu ze dvora včetně vybudování zádveří. Zazdění původního vchodu (vrat) ze dvora, oprava elektroinstalace, oprava povrchu podlahy a vnitřních povrchů v místnosti OP10. Počítá se s využitím těchto prostor pro 15 stálých pracovníků TO.

LEGENDA MATERIÁLŮ - stáv. stav a bourací práce

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- OCELOVÉ SLOUPY
- BOURACÍ PRÁCE - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
- BOURACÍ PRÁCE - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH VČETNĚ PODLAHOVÝCH VRSTEV

SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ:
MĚŘÍTKO 1:10

MÍSTNOST Č. OP 10

STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEDPOKLAD

- DLAŽBA + LEPIDLO tl. 15mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 100mm
- TEPELNÁ IZOLACE tl. 50mm
- HYDROIZOLACE tl. 10mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA: BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍ SONDY NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

MÍSTNOST Č. OP 19

STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEDPOKLAD

- BETONOVÁ MAZANINA tl. 100mm
- TEPELNÁ IZOLACE tl. 50mm
- HYDROIZOLACE tl. 10mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 100mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA: BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍ SONDY NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV					
Číslo	Název	Plocha [m2]	Povrchy		
			Podlaha	Strop	Stěny
OP 07A	Místnost	8,13			
OP 08	Místnost	3,23			
OP 09	Místnost	1,03			
OP 11	Místnost	1,03			
OP 12	Místnost	1,22			
OP 13	Místnost	3,31			
OP 14	Místnost	27,06			
OP 15	Místnost	35,79			
OP 16	Místnost	10,79			
OP 17	DÍLNA	35,05	BETON		
OP 18	Místnost	66,09			
OP 19	SKLAD ST	53	BETON		KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM V=1500MM
OP 21	SKLAD	9,86	PVC		
OP 22	KANCELÁŘ	10,2	PVC		KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCH. LINKOU V=900MM
OP 23	ŠATNA	28,97	PVC		KERAMICKÝ OBKLAD V=1200MM
OP 23A	ZÁDVEŘÍ	3,47	TERACO DLAŽBA		
OP 24	UMYVÁRNA	12,19	DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD V=2000MM
OP 25	PŘEDSÍN	4,03	PVC		KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM V=1200MM
OP 26	PISOÁRY	4,31	DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD V=1500MM
OP 27	ZÁDVEŘÍ	3,36	DLAŽBA		
OP 29	WC	1,3	DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD KE STROPU
OP 31	WC	1,37	DLAŽBA		KERAMICKÝ OBKLAD KE STROPU
OP 31A	SCHODIŠTĚ	4,12	TERACO SCHODY + DLAŽBA MEZIPODESTA		

Generální projektant:



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval:
Ing. Pavlína Eliášová
Kraj:
Pardubický

Zodp. projektant:

Ing. Michal Procházka
Traťový úsek/Obec:
Letohrad

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



Formát 12x44

Datum 06/2020

Účel ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE

Č. zakázky 3110-20-054

Změna Č. kopie

Měřítko

1:50, 1:10

Obsah výkresu:

Část dokumentace

PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.

Č. výkresu 01

Budova TO Letohrad - SO, dílna MeO, klempírna

Letohrad - oprava objektu TO Letohrad - zpracování kontrolního rozpočtu