


Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Schodiště	13,90 m²
1P02	Vstupní chodba	3,45 m²
1P03	Koupelna	6,35 m²
1P04	Ložnice	13,50 m²
1P05	Dětský pokoj	17,40 m²
1P06	Dětský pokoj	20,25 m²
1P07	Obývací pokoj	21,65 m²
1P08	Kuchyně	11,45 m²



LEGENDA

- 1
- EL. ZÁSOBNIK VODY
např. OKCE 160
OBJEM 152L
PŘÍKON 2,2 kW
NAPĚTÍ 230V
- 2
- EL. PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S DŘEZOVOU BATERIÍ
např. EIL 3 TREND + UT
PŘÍKON 3 kW
NAPĚTÍ 230V
- 3
- BYTOVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA
1 x VODOMĚR NA STV Qn = 0,6m³/h
2 x UZAVÍRAČÍ KULOVÝ KOHOUT
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE A VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPř PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9mm.

- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY
BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN				
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz				
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 5. 2020	MĚŘÍTKO 1 : 75	STUPEŇ DSP	PÁŘÉ	
AKCE	SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM		ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4			
PROFESE							
D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU		P2565 007 - 20		
NÁZEV PŮDORYS 2.NP - VODOVOD							