


Kapel CETN



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Stěna	Strop
0P01	Schodiště + chodba	7,50 m²	Keramická dlažba	Vápenná omítka	SDK podhled
0P02	WC	2,10 m²	Keramická dlažba	Suková omítka ker. obklad v.200mm	SDK podhled sv.240mm
0P03	Chodba	4,10 m²	PVC	Suková omítka	SDK podhled sv.300mm
0P04	Dřezní karnofal	31,95 m²	PVC	Suková omítka	Kazetový podhled
0P05	Čistárna	19,80 m²	Keramická dlažba	Suková omítka	SDK podhled sv.300mm
0P06	Sálna	22,30 m²	PVC	Omyvatelná v.152mm	SDK podhled sv.300mm
0P07	Sprchová	5,70 m²	Keramická dlažba	Suková omítka	SDK podhled green sv.200mm
0P08	Chodba	6,20 m²	PVC	Keramický obklad	SDK podhled green sv.300mm

Legenda materiálů

- Konstrukce stávající - dle stavebního zákona
- CP20 na MV15
- Porobetonové tvárnice, l1,100mm
- Kontaktní zatepl.syst. ETICS s mineralizovanem, l1,150mm

Poznámka

- Na WC bude proveden ventilátor s odtažením 95 m³/hod - napojení na osvětlení s dobíhlem.

Vstupní schodiště

LEGENDA ZNAČEK PBR

- REI (EI)30DP1 POŽ. ODOLNOST POŽ. DĚLICÍ KONSTR.
- SMĚR ÚNIKU
- POŽÁRNÍ UZAVĚR
- POŽÁRNÍ MECHANISMUS
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ
- AUTONOMNÍ HLASIČ POŽÁRU
- OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PAŇKOVÉ KOVÁNÍ
- ORIENT. OSVĚTLENÍ S VLASTNÍM ZDROJEM

Verz. stadiu	Hladik T.	Vypracoval	M. Vyrůtek
Zodp. projektant	M. Vyrůtek	HL projektant	
Místo	SEBUZIN	Kraj	Ústecký
Investor	Správa Zdravotn. z.s.o.		
Anotace			
PD - SEBUZIN ON - oprava objektu, č.p.99			
Část			
Požárně bezpečnostní řešení			
Výkres			
Půdorys 1.NP - PBR			