

Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
OP01	Schodiště + chodba	7,50 m²
OP02	WC	2,10 m²
OP03	Chodba	4,10 m²
OP04	Drážní kancelář	31,95 m²
OP05	Čekárna	19,80 m²
OP06	Šatna	22,30 m²
OP07	Sprcha	5,70 m²
OP08	Chodba	6,20 m²

LEGENDA

1 ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL
např. RAY 9 K
VÝKON 9 kW
NAPĚTÍ 230/400V

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

70/55°C
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 21VK-600/1200

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK

TH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RH

RUČNÍ HLAVICE


RŠ

ROHOVÉ ŠROUBENÍ

(5)

HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU

- ROZVODY BUDOOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.
- ROZVODY V 1.NP BUDOOU VEDENY POD STROPEM A U PODLAHY.
- ROZVODY V 2.NP BUDOOU VEDENY U PODLAHY.
- POTRUBÍ VEDENÉ V PŮDNÍM PROSTORU TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 5. 2020	MĚŘITKO 1 : 75	STUPEŇ DSP	
AKCE	SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM		ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4	PARÉ	
PROFESE	D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ		ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV	P2565 001 - 20					
	PŮDORYS 1.NP					