


Půdorys 1.NP - nový stav



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Stěna	Strop
OP01	Schodiště + chodba	7,50 m²	Keramická dlažba	Vápenná omítka	
OP02	WC	2,10 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka Ker.obklad v.2000mm	SDK podhled sv. 2400mm
OP03	Chodba	4,10 m²	PVC	Štuková omítka	SDK podhled sv. 3000mm
OP04	Drážní kancelář	31,95 m²	PVC	Štuková omítka	Kazetový podhled
OP05	Čekárna	19,80 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka Omyv.nátěr v.1320mm	SDK podhled sv. 3000mm
OP06	Šatna	22,30 m²	PVC	Štuková omítka	SDK podhled sv. 3000mm
OP07	Sprcha	5,70 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka Keramický obklad	SDK podhled green sv. 2600mm
OP08	Chodba	6,20 m²	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled sv. 3000mm

Legenda materiálů

- Konstrukce stávající - cihelné zdivo
- CP20 na MV15
- Porobetonové tvárnice, tl.100mm
- Kontaktní zatepl.sys. ETICS s inerál.izolantem, tl.160mm

Poznámka

- Na WC bude proveden ventilátor s odtahem 95 m3/hod - napojení na osvětlení s doběhem, osazení do podhledu, napojení do stávajícího průduchu ve fasádě

Hl. projektant	Hladík T.	Vypracoval	Hladík T.
Zodp. projektant	Hladík T.	Kraj	Ústecký
Investor	Správa železnic, státní organizace		
Akce	Sebuzín ON - oprava objektu		
Výkres	Půdorys 1.NP - nový stav		
<div><div><div><div><div></div><div>ZEFRA</div><div>PROJEKT/ATELIER</div></div><div>Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí n/L, IČ 066 86 982 mob 736 538 382, zefraprojekt@zefraprojekt.cz</div></div></div><div><div><div>Datum</div><div>04/2020</div></div><div><div>Stupeň</div><div>DSP</div></div><div><div>Měřítko</div><div>1:50</div></div><div><div>Číslo výkresu</div><div>D8</div></div></div><div><div>Číslo výtisku</div></div></div>			