




ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

M1:50



LEGENDA POPISŮ:		LEGENDA ŠRAF:	
B1	bourání stávajících nosných konstrukcí stěn do hloubky -1,208=490,00		bourací práce
B2	bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy		
B3	demontáž stávajících dřevěných křidel včetně zárubní		
B4	odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů		
B5	odstranění konstrukce schodiště		
B6	odstranění přístřešku na kola		
B7	odstranění vykonzolovaného zastřešení		
B8	odstranění zábradlí		
B9	odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm		
B10	mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště		
B11	mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku/podlahy		
B15	Bourání cihelného zdiva		bourací práce

- Poznámky k bouracím pracem:
- Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.
 - Dojde k odstranění celé konstrukce krovu výpravní budovy včetně zastropení vstupní haly. Dojde k demontáži stávajícího oplechování střechy, zaatikových žlabů, dešťových svodů, střešních oken, střešní bitumenové krytiny, prkeného pobití krokví.
 - Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybrán požadovaný otvor.
 - Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťování zbývajících konstrukcí.
 - Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
 - Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré místnosti v 1NP a 2NP.
 - Podlahy -bez zásahu.
 - Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dilenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kci se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné dohodě upravit.
Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.



generální dodavatel projektu		±0,000 = 491,280m n.m.	
Aprea s. r.o.		tel.: +420 277 004 100	
sídlí firma:Obelálská 35/1354; 190 00 Praha 9; kancelář: Na Švilance 1/1476,120 00, Praha 2		e-mail: aprea@aprea.cz	
IČO:272 45 918, DIČ: CZ27245918		web: www.aprea.cz	

stavebník SPRAVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE, Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČO:70994234, datová schránka:uocchjm				
akce Obnova výpravní budovy - žst. Česká Velenice			zodpovědný projektant Ing. Petr Legner	
Revoluční 209 , Česká Velenice k.ú. 622711 - Česká Velenice p.č. 1286/3			HIP Ing. arch. Lukáš Štítelesky	
výkres ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE			vypracoval Ing. Jan Bednář Ing. Radoslav Štěpánek	
mřítko 1:50	dokumentace část D2.2.2a)ARS	paré	číslo výkresu 06	
datum 2019/2	dokumentace stupeň DPS			
formát A2+ (420x800)				
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA. DLE ÚST. §17 OBCH.Z. NESMÍ BYT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT KOPÍROVÁNÍ ČI PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBĚ!				