



PŘED ODSTRANĚNÍM STAVBY PROVÉST PŘELOŽKU EI DO STÁVAJÍCÍHO ELEKTROOBJEKTU  
Plocha se po demolici vyrovná, zpevní a vzhledem k budoucím plánovaným místním úpravám se vrchní vrstva provede pouze z drobného štěrku a bude využívána pro parkování. Směrem ke kolejím se osadí zábrany proti vjetí do kolejiště.

LEGENDA SITUACE

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ – stávající
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – stávající
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – stávající
- ELEKTRO VEDENÍ NADZEMNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – TELEFON
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – ČD TELEMATICA
- TEPLOVOD
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- ODSTRANĚNÝ OBJEKT
- zábrana vjetí do kolejiště ... 13ks  
betonový květináč, 600x600 mm, šedý  
hmotnost 200kg

UPOZORNĚNÍ  
Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správců jednotlivých podzemních vedení. Při zemních pracích je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chrániček dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením.

PŘI VÝSTAVBĚ PŘÍPOJEK DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA 458/2000Sb §87 Ochránná pásma

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Jiráskova 836 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš VANIŠ			DATUM	6.2020
OBEC	MILEVSKO		MĚŘITKO	1:200
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		FORMÁT	A3
STAVBA	ODSTRANĚNÍ DOPLŇKOVÉ STAVBY U STAVBY Č.P. 402 č. parc. st. 385, k.ú. Milevsko [694673]		ÚČEL	ODSTR. STAVBY
OBSAH	SITUACE KOORDINAČNÍ		ČÍSLO VÝKRESU	C3