

**FORMULÁŘ 5 a - DPS/ZVZ Položkový výkaz výměr, specifikace materiálu a prací**

**SO.99 Všeobecný objekt**

Název stavby : Sanace skal a svahu v km 415,700 – 415,970 tratě Všetaty – Děčín Prostřední Žleb  
**CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, PŘÍRODNÍ REZERVACE KALVÁRIE V K.Ú. LIBOCHOVANY**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	
<b>Díl: 04 Přípravné práce, dozorovací a koordinační činnost, zařízení staveniště</b>											
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	po dokončení stavby zaměření skutečných poloh ochranných prvků a provedení laserového 3D skenu skalní stěny dotčené pracemi s vyhotovením podrobného plánu a pohledu, výčet objemu prací a skutečné dotčených ploch
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování dokumentace skutečného provedení na základě zaměření a skutečného rozsahu, specifikace provedených prací, řezy, pohledy, situace, výkazy ploch
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování dokumentace skutečného provedení do sjednané digitální formy a rozsahu
4	EK001a	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 3 x 2 m (návrh, výroba) - dodávka	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	výroba a dodání informačního panelu dle specifikace SFZP
5	EK001b	Velkoplošný reklamní panel (billboard) o rozměrech min. 3 x 2 m (instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	1		0,00		0,00	0,00	instalace a montáž billboardu	montáž panelů do určených míst
6	EK004a	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, návrh, výroba) - dodávka	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	výroba a dodání pamětní tabulky dle specifikace SFZP
7	EK004b	Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska, instalace, obrazová dokumentace) - montáž	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	montáž pamětní tabulky
8	EK005	Obrazová dokumentace (foto, video) před, během a po realizaci včetně konečné podoby projektu	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování grafické přílohy o provedení prací a fotodokumentace stavu
9	PR_01	Dokumentace zhotovitele	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	zpracování podrobné dokumentace postupu výstavby se specifikací materiálů, specifikací harmonogramu, specifikací nasazení pracovníků, vazby na postup prací, přesuny hmot, výlukovou činnost, zabezpečení stavby, plán kontrol stavby, dokumentace bude zpracována odbornou osobou před zahájením prací a bude schválena projektantem a investorem
10	PR_02	Geotechnický průzkum	ks	1		0,00		0,00	0,00	jednotná dodávka prací	provedení podrobného geotechnického průzkumu stavby pro přesné určené provedení prací a specifikací rozsahu sanačních opatření a stabilizačních zásahů, průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace zhotovitele, v rámci stavby je nutné i specifikovat neefektivnější způsob vrtných prací a odtěžování
11	ST_01	Geotechnický dozor zhotovitele	hod	135		0,00		0,00	0,00	dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací po dobu 27 dnů v rozsahu cca 5 hodin	kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby; osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru
12	ST_02	Koordináční činnost, sled a řízení prací a činnosti, inženýrská činnost, informační činnost	hod	360		0,00		0,00	0,00	90 dnů x 4 hodiny	koordinační činnost pro informaci, pořádání kontrolních a dozorovacích dnů, zajištění sítí, výlukové činnosti, mimořádné koordinační a kontrolní akce, meteorologické informace
13	ST_03	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení - do 6 měsíců	m2	300		0,00		0,00	0,00	zabezpečení staveniště a mezideponie o ploše 22 x 10 m u stanice Libochovany a dílčí plocha u místa stavby 10 x 8 m	ohraničení stavby, úprava přístupových cest, dokončovací práce, mobilní sociální zařízení, zajištění a ohraničení zařízení staveniště a mezideponie, přenosné zdroje, staveništní buňky, vše dle potřeby stavby a doby realizace
14	ST_04	Biologický dozor zhotovitele	hod	70		0,00		0,00	0,00	cca 14 dozorovacích dní v délce cca 5 hodin	provedení biologického dozoru zhotovitele pro koordinaci prací dle stanoviska SCHKO a podmínek stavby, včetně zpracování příslušné dokumentace; osoba splňující kvalifikační předpoklady biologického dozoru