



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).  
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

# PS 20-30

## ČÁST D.2.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV ŽÁČEK

Garant profese:

-

Zpracovatel části:



TMS Projekt s.r.o.

pracoviště Plzeň  
Wenzigova 8  
301 00 Plzeň

Vedoucí střediska:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Vypracoval:

ING. JAN ŘÍČAŘ

Kontroloval:

ING. VIKTOR SVOBODA

Název akce:

**Modernizace ŽST Cheb**

Číslo smlouvy:

16-176.240

Projektový stupeň:

PROJEKT

název PS/SO:

PS 20-30

Datum:

01 / 2017

Rozhlas pro cestující

Číslo části:

D.2.3

Název přílohy:

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

**002.**

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Rozhlas pro cestující

Datum zpracování :

18.1.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO PS 20-30

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 01</b>										
1	75L186	Reproduktor vnitřní stropní s nastavitelným výkonem	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
2	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
3	75L174	Reproduktor venkovní tlakový	kus	82,000		0,000		0,00		0,00
4	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	82,000		0,000		0,00		0,00
5	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	82,000		0,000		0,00		0,00
6	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	53,000		0,000		0,00		0,00
7	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
8	75L165R	Rozhlasové příslušenství - skříň na rozhlasový stožár	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
9	75J2DCR	Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
10	75L16XR	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	175,000		0,000		0,00		0,00
11	75H8BCR	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	1 260,000		0,000		0,00		0,00
12	75L192R	Kabel silový pro rozhlas průměru přes 1,5 mm2	m	3 025,000		0,000		0,00		0,00
13	75L19XR	Kabel silový pro rozhlas - montáž	m	3 025,000		0,000		0,00		0,00
14	75H8HCR	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt	m	1 260,000		0,000		0,00		0,00
15	75J222	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm	kmpár	2,400		0,000		0,00		0,00
16	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	2,400		0,000		0,00		0,00
17	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
18	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
19	703443	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	375,000		0,000		0,00		0,00
20	703114	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
21	75J1DLR	Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
22	75J2DIR	Montáž (dem.) - Ochranná trubka	kus	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO :

Rozhlas pro cestující

Datum zpracování :

18.1.2017

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5413510003

Číslo PS,SO

PS 20-30

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	355,000		0,000		0,00		0,00
24	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	2 100,000		0,000		0,00		0,00
25						0,000		0,00		0,00
26	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	75L133	Rozhlasový zesilovač do 300 W	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	75L13X	Rozhlasový zesilovač - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	75L11XR	Rozhlasová ústředna - montáž a přepojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L12X	Příslušenství ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75L14Y	Rozhlasový ovládací prvek - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75L14XR	Rozhlasový ovládací prvek - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
36	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
37	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
42	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
43	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	60,000		0,000		0,00		0,00
44	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
45	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - dodávka	m	60,000		0,000		0,00		0,00
46	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu Ø 10 mm - montáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
47						0,000		0,00		0,00
48	Celkem za 01	Rozhlas pro cestující				0,000		0,00		0,00
49										
50	02	Demontáž								
51	75L17Y	Reproduktor venkovní - demontáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace ŽST Cheb

Rozhlas pro cestující

18.1.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5413510003

Číslo PS,SO

PS 20-30

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	75L18Y	Reproduktor vnitřní - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
53	75L1C1	Demontáž rozhlasového zařízení vnitřní kabelové rozvody	m	120,000		0,000		0,00		0,00
54	75L1C2	Demontáž rozhlasového zařízení venkovní kabelové rozvody	m	450,000		0,000		0,00		0,00
55	75L16Y	Rozhlasové příslušenství - demontáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
56	75L1C5R	Demontáž rozhlasového zařízení pro posun do 300 W	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75L15Y	Stožár (sloup) - demontáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Demontáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	03	Zemní práce								
58	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,500		0,000		0,00		0,00
59	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	322,000		0,000		0,00		0,00
60	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	322,000		0,000		0,00		0,00
61	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
62	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 150,000		0,000		0,00		0,00
63	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
64	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
65	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	701DBFR	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	O990	Poplatky za likvidaci odpadů								
67	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00