







# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

PROJEKT „MODERNIZACE ŽST CHEB“ JE SPOLUFINANCOVÁNÝ EU Z PROGRAMU NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (CEF).  
ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NÍ OBSAŽENÝCH.

SO 10-13 Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4  
SO 10-14 Železniční svršek - výh. č. 7  
SO 11-13 Železniční spodek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4  
SO 11-14 Železniční spodek - výh. č. 7

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Novák		 SPOL. S R. O. .... Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem projekce@progi.cz Tel: 411 198 004	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Řeháček			
Kontroloval:	Ing. Miroslav Novák			
Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Stavba:  <b>Modernizace ŽST Cheb</b>  VÝKAZ VÝMĚR - SO 11-13			Číslo projektu:	24/2016
			Datum:	01/2017
			Stupeň:	P
			Měřítko:	
			Část:	Číslo výkresu:
			E.1.1.2	13.3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční spodek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82413

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 11 - 13

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	4 503,920		0,000		0,00		0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	76,263		0,000		0,00		0,00
3	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISHTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	137,002		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce								
4	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM - odvoz odpadu od recyklace na skládku	M3	76,112		0,000		0,00		0,00
5	123836	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	2 814,950		0,000		0,00		0,00
6	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	5 473,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Zakládání								
7	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	612,000		0,000		0,00		0,00
8	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	280,000		0,000		0,00		0,00
9	212646 X	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 250MM, RÝHA TŘ II	M	459,000		0,000		0,00		0,00
10	212656	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ II	M	53,000		0,000		0,00		0,00
11	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - opláštění trativodů	M2	4 215,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Modernizace ŽST Cheb

Název PS,SO : Železniční spodek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4

Datum zpracování : listopad 2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82413

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5413510003

Číslo PS,SO 11 - 13

Datum aktualizace : leden 2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	5	Komunikace								
12	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	1 566,130		0,000		0,00		0,00
13	501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - RECYKLOVANÝ ŠTĚRK ( náhradní zem pláň)	M3	304,450		0,000		0,00		0,00
14	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE VÝZTUŽNÉ	M2	4 077,750		0,000		0,00		0,00
15	502941Y	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ	M2	1 419,550		0,000		0,00		0,00
16	502949	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÝCH GEOSYNTETIK - bentonitové rohože	M2	3 420,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
17	81446X	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM- případná přeložka stávajícího beton potrubí vč. výkopů a zásypů a jedné šachty	M	100,000		0,000		0,00		0,00
18	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	41,000		0,000		0,00		0,00
19	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU - podbetonování	M3	91,680		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
20	965021	Odstranění kolejového lože odvoz od recyklace na skládku vč naložení	m3*km	685,012		0,000		0,00		0,00
21	965511	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	118,000		0,000		0,00		0,00
22	965512	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	298,422		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00