


1:50



Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny + Strop	Poznámka
1.10	PŘEDSÍŇ WC	2,60	KER. DLAŽBA	BEZ OPRAVY + STĚNY KER. OBKLAD	–
1.11	WC	2,15	KER. DLAŽBA	BEZ OPRAVY + STĚNY KER. OBKLAD	–
1.12	SPRCHA	2,14	KER. DLAŽBA	BEZ OPRAVY + STĚNY KER. OBKLAD	–
1.13	VSTUP + SCHODIŠTĚ	12,08	KER. DLAŽBA + SCHVÝD TERACO	BEZ OPRAVY + ZAPRAVENÍ A OPRAVA PO INJEKTAŽI V ČÁSTI NAD PODLAHOU	–
1.14	WC	1,23	BET. MAZANINA	BEZ OPRAVY + ZAPRAVENÍ A OPRAVA PO INJEKTAŽI V ČÁSTI NAD PODLAHOU	–
1.15	ŠATNA	11,69	PVC	ZAPRAVENÍ A OPRAVA ZDVA PO INJEKTAŽI V ČÁSTI NAD PODLAHOU, + SANAČNÍ OMÍTKA + ŠTUK V 1,5M	–
1.16	KOMORA	1,30	PVC	BEZ OPRAVY + ZAPRAVENÍ A OPRAVA PO INJEKTAŽI V ČÁSTI NAD PODLAHOU	–
		274,80			

Změna	Datum	Název změny	Vypracoval	Odpovědná osoba
Vypracoval	Odpovědná osoba	Vedoucí oddělení	ASSPRO Pítkovská 1100 547 01 Náchod tel. 491 427 742 491 426 784 e-mail: aspro@aspro.cz www.aspro.cz	PRÁVNICKÁ KANCELÁŘSKÁ SLUŽBA
Matěj Přibyl	Ing. Jiří Vejvoda	Ing. Jiří Vejvoda		
Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00 Správa pozemních staveb, oblastní ředitelství Hradec Králové			Formát 8 A Datum 08/2020 Měřítko 1:50 Zak. číslo 20 071 Stupeň PD D05 Dok. č.
Stavba:	HRONOV ON - OPRAVA			Kopie č.
Obsah:	NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP			D.2.2.a.1-14

Tento dokument je duševním majetkem firmy ASSPRO Náchod. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.