


ATYPICKÝ NÁBYTEK

N.F1066g.2


výkres  
7/8

sestava gabion, multimedia a  
výstava kola s kolejí část E-G


Řez A-A  
M 1:25



Řez B-B  
M 1:25



Řez C-C  
M 1:25



Legenda materiálů

- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm  
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021  
nepohledová - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm  
podkladní - LTD deska - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný  
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
- 2x LTD deska odstín odpovídající RAL7021 mat, tl. 18 mm, celková tloušťka 36mm, spodní deska odsazena od lícе horní desky o 18mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 tl. 18 mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný

- veškeré povrchy 1 - 4 nutné vyvzorkovat
- veškeré ocelové prvky konstrukce skříní budou provedeny komaxitovým lakováním v RAL7021 mat
- šatní tyče budou eliptické - šatní tyč ovalná 30/15/2000 chrom
- otvírání všech skříní /uzamykatelných i neuzamykatelných je bezúchytkové a bude otvírané systémem PUSH UP/TIP-ON

Všechny lamino desky jsou opatřeny  
hranou ABS 2 mm.

Pozor na viditelné části korpusu - materiál, odstín a  
povrch dle výkresů pohledů, řezů a dle vizualizací.

Skříňky, které jsou navrženy jako neuzamykatelné,  
bude možné je po domluvě s investorem opatřit  
zámky.

Veškeré police musí být dimenzovány na vysoké  
zatížení bez viditelného prohnutí.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská.  
Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytné  
nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného  
provedení stavby a technických listů výrobců  
jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská  
dokumentace v dostatečném předstihu 2 týdnů  
předložena architektovi ke schválení.

Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je  
předložit klientovi a architektovi ke schválení s  
dostatečným předstihem, aby nebyl ohrožen termín  
dodávky. Je nutné počítat s více koly vzorování (min  
2). Bez odsouhlasení vzorků není možné, aby se  
dodavatel materiály předzásobil.

Nedílnou součástí dokumentace jsou vizualizace. V  
případě nesouladu výkresů s vizualizacemi je nutné  
kontaktovat architekta.

Pozn.:  
Nutno dodržet požadavky, které jsou specifikované v  
technické zprávě!!! Technická zpráva je titulní list  
dokumentace.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/dílenská. Veškeré rozměry jsou pouze  
orientační a je nezbytné nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného provedení  
stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude dílenská  
dokumentace předložena architektovi ke schválení. Všechny povrchy podléhají  
vzorkování a je nutné je předložit architektovi ke schválení!



Tendrová dokumentace pro provedení interiéru

Název I	N.F1066g.2_7	
Datum / Revize I	09/2020	1
Projekt I	Interiér infocentra SŽ, Wilsonova 300/8, Praha 2	
Investor I	Správa Železnic	
Zakázka I	mw0121	
Formát / Měřtko	A3	1:25
Autor I	monom works s.r.o. mbernart GSM: 604 565 601 mbernart@monom.cz	