

# WATTCONTROL - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, mobil 603 709 577

## SLP-02 – VÝKAZ VÝMĚR

|  |                      |                 |  |                |
|--|----------------------|-----------------|--|----------------|
| ZODP. PROJEKTANT   | VYPRACOVAL           | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE,<br>MONTÁŽ, REVIZE<br><i>Strážky 21</i><br><i>403 40 Ústí nad Labem</i><br><i>Tel. 603 709 577</i><br><i>vl.krizan@seznam.cz</i> |                |
| Ing.Vlastimil Křižan   | Ing.Vlastimil Křižan |                 |  |                |
|  |                      |                 |  |                |
| Investor: SŽDC s.p. Praha  |                      |                 |  |                |
| Název akce:<br><b>PODBOŘANY – ON – CELKOVÁ OPRAVA<br/>vč. PLYNOFIKACE</b><br><br><i>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</i> |                      |                 | Místo:   | Podbořany      |
|  |                      |                 | Účel :   | DPS            |
|  |                      |                 | Zak. číslo:  | <b>63/2020</b> |
|  |                      |                 | Datum :  | Září 2020      |

**Rozpočet pro stavbu:****Nádraží Podbořany - nové rozvody slaboproudých instalací - KANCELÁŘE**

| <i>Název</i>                            | <i>Cena bez DPH</i> |
|---|---------------------|
| <b>Dodávky celkem</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Montáže celkem</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Demontáže</b>                        | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Doprava materiálu</b>                | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Revize</b>                           | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Dokumentace skutečného provedení</b> | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Celkem bez DPH</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |

|   |   |     |       |               |                |             |                |
|---|---|-----|-------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Rozpočet pro stavbu:</b>   |   |     |       |               |                |             |                |
| <b>Nádraží Podbořany - nové rozvody slaboproudých instalací - KANCELÁŘE</b> |   |     |       |               |                |             |                |
| <b>Projekt slaboproudu</b>  |   |     |       |               |                |             |                |
| <b>Dodávky</b>  |   |     |       | <b>Montáž</b> |                |             |                |
| Poř.č.  | Název   | Mn. | J.Mn. | Cena / jed.   | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH |
|   | <b>KAMEROVÝ SYSTÉM</b>  |     |       |               |                |             |                |
| 1   | Síťový rekordér 9 kanálů, 1 pozice pro SATA disky vč.disku 1TB), Gigabit LAN, Live View, M-JPEG + MPEG4, H.264, HDMI, 2x USB 2.0, mydlink | 1   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 2   | IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď   | 2   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 3   | IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď, venkovní                                 | 6   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 4   | Switch 8x10/100PoE, 2x10/100/1000, managment 802.3af, zdroj   | 1   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 5   | Monitor 24", HDMI   | 1   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 6   | Zásuvka HDMI  | 2   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 7   | Kabel HDMI do 20m vč. konektorů   | 1   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 8   | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH   | 240 | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 9   | Konektor RJ45   | 14  | ks    | 0,00 Kč       | - Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 10  | Ukončení kabelu UTP   | 14  | ks    |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 11  | Měření segmentu UTP včetně protokolu  | 7   | ks    |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 12  | Patch kabel UTP kat.6 2m modrý  | 7   | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 13  | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2   | 50  | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 14  | Nastavení a oživení kamerového systému  | 1   | kpl   |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 15  | Drobný instalační materiál  | 6   | %     | 0,00 Kč       | 0 Kč           |             |                |
|   | <b>Kamerový systém</b>  |     |       |               | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |

| <b>Rozpočet pro stavbu:</b><br><b>Nádraží Podbořany - nové rozvody slaboproudých instalací - KANCELÁŘE</b><br><b>Projekt slaboproudu</b><br><b>Dodávky</b> |   |     |       |               |                |             |                |
|--|---|-----|-------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  |   |     |       | <b>Montáž</b> |                |             |                |
| Poř.č.   | Název                                   | Mn. | J.Mn. | Cena / jed.   | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH |
|  | <b>KABELOVÉ TRASY</b>                   |     |       |               |                |             |                |
| 1  | Vodič CYA 4 zelenožlutý                 | 80  | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 2  | Lišta PVC do 40/40                      | 5   | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 3  | Lišta PVC 80/40                         | 5   | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 4  | Trubka ohebná 23mm                      | 250 | m     | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 5  | Hmožděnka 8mm                           | 30  | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 6  | Vrut 4x50                               | 30  | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 7  | Podložka 4/15                           | 30  | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 8  | Vázací pásek 295x3,5                    | 35  | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           |             |                |
| 9  | Vázací pásek 205x3,5                    | 40  | ks    | 0,00 Kč       | 0 Kč           |             |                |
| 10   | Průraz zdi                              | 6   | ks    |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 11   | Průraz stropu                           | 1   | ks    |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 12   | Sekání zdi                              | 70  | m     |               |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 13   | Drobný instalační materiál              | 6   | %     | 0,00 Kč       | 0 Kč           |             |                |
|  | <b>KABELOVÉ TRASY celkem</b>            |     |       |               | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |
|  |   |     |       |               |                |             |                |
|  | <b>Dodávky, montáž celkem (bez DPH)</b> |     |       |               | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |

**Rozpočet pro stavbu:****Nádraží Nýrsko - nové rozvody slaboproudých instalací - BYTY**

| <i>Název</i>                            | <i>Cena bez DPH</i> |
|---|---------------------|
| <b>Dodávky celkem</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Montáže celkem</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Demontáže</b>                        | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Doprava materiálu</b>                | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Revize</b>                           | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Dokumentace skutečného provedení</b> | <b>0,00 Kč</b>      |
| <b>Celkem bez DPH</b>                   | <b>0,00 Kč</b>      |

**Rozpočet pro stavbu:****Nádraží Podbořany - nové rozvody slaboproudých instalací - BYTY****Projekt slaboproudu****Dodávky****Montáž**

| Poř.č.                                  | Název   | Mn. | J.Mn. | Cena / jed. | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH |
|---|---|-----|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>STA</b>                              |   |     |       |             |                |             |                |
| 1                                       | Anténa UHF 55/21-60                               | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 2                                       | Parabola 80cm vč.konvektoru                       | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 3                                       | Multiswich pro 8 TV vč.napájení - připojení antén | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 4                                       | Zakončovací odpor RC-110                          | 6   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 5                                       | Zesilovač UHF - DVB-T , 5-25dB                    | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 6                                       | Konektor F/7mm                                    | 20  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 7                                       | Koaxiální kabel 7mm do 2100MHz (31dB/100m)        | 80  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 8                                       | Zásuvka TV+R, TANGO                               | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 9                                       | Kryt zásuvky TV+R design TANGO                    | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 10                                      | Instalační krabice                                | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 11                                      | Jistič 1x10A                                      | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 12                                      | Kabel CYKY-J 3x1,5                                | 25  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 13                                      | Box pro umístění technologie televize             | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 14                                      | Stožár antén                                      | 1   | sada  | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 15                                      | Materiál pro upevnění stožáru                     | 1   | sada  | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 16                                      | Uzemnění stožáru                                  | 1   | ks    |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 17                                      | Nastavení a oživení systému STA                   | 3   | hod   |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 18                                      | Revize napájení RACK                              | 1   | ks    |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 19                                      | Popisný štítek STA zásuvek                        | 3   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| 20                                      | Drobný instalační materiál                        | 6   | %     | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| <b>STA celkem</b>                       |   |     |       |             | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |
| <b>INTERCOM</b>                         |   |     |       |             |                |             |                |
| 1                                       | Tablo u vchodu 1xtlačítko, rámeček, krabice       | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 2                                       | Zdroj pro intercom                                | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 3                                       | Vnitřní intercom v bytech                         | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 4                                       | Tlačítko před bytem                               | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 5                                       | Elektromagnetický zámek nízkoodběrový             | 1   | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 6                                       | Kabel JYSTY 3x2x0,8                               | 60  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 7                                       | Kabel JYSTY 5x2x0,8                               | 30  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 8                                       | Zapojení a oživení Intercomu                      | 1   | kpl   |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 9                                       | Drobný instalační materiál                        | 6   | %     | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| <b>INTERCOM</b>                         |   |     |       |             | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |
| <b>KABELOVÉ TRASY</b>                   |   |     |       |             |                |             |                |
| 1                                       | Vodič CYA 4 zelenožlutý                           | 40  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 2                                       | Lišta PVC do 40/40                                | 5   | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 3                                       | Lišta PVC 80/40                                   | 5   | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 4                                       | Trubka ohebná 23mm                                | 75  | m     | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 5                                       | Hmožděnka 8mm                                     | 15  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 6                                       | Vrut 4x50   | 15  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 7                                       | Podložka 4/15                                     | 15  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 8                                       | Vázací pásek 295x3,5                              | 20  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| 9                                       | Vázací pásek 205x3,5                              | 20  | ks    | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| 10                                      | Průraz zdi  | 3   | ks    |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 11                                      | Průraz stropu                                     | 2   | ks    |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 12                                      | Sekání zdi  | 85  | m     |             |                | 0,00 Kč     | 0 Kč           |
| 13                                      | Drobný instalační materiál                        | 6   | %     | 0,00 Kč     | 0 Kč           |             |                |
| <b>KABELOVÉ TRASY celkem</b>            |   |     |       |             | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |
| <b>Dodávky, montáž celkem (bez DPH)</b> |   |     |       |             | <b>0 Kč</b>    |             | <b>0 Kč</b>    |