

ČISTOPIS 09/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		Korespondenční adresa:		
 SPRÁVA ŽELEZNIC		Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Václav Křivánek		Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)		
tel.: +420 296 154 330				
Specialista profese:	Podpis:			
Ing. Milan Bárta				
Stupeň: DUR				
Zpracovatelské středisko:	Název části díla:			
S-60	Stavební část		D.2	
tel.: +420 296 154 247	Inženýrské objekty		D.2.1	
Vedoucí střediska:	Podpis:	Železniční přejezdy	D.2.1.3	
Ing. Petr Zobal		SO 24-13-03		
Odpovědný projektant:	Podpis:	Vejprnice - Nýřany, železniční přejezd P601 v km 114,578 (ev. km 120,627)	D.2.1.3.3	
Ing. Daniel Karch				
Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:		Číslo desek.:
Ing. Daniel Karch		Soupis prací		
Kontroloval:	Podpis:			
Ing. Milan Bárta				
Skart. znak: V20/2041	Datum: 09/2020			Číslo příl.:
Počet formátů: 3xA4	Měřítko: -	IČD:	17	7062
			05	01
			03	03
				005

SOUPIS PRACÍ					SO 24-13-03		
Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Vejprnice - Nýřany, železniční přejezd P601 v km 114,578 (ev. km 120,627)							
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 323 520 022		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S-631500862		
Zpracovatel: METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Daniel Karch					Cenová úroveň: 2020		
					Datum zpracování: 23.09.2020		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
7	8						
Díl:	11		Přípravné práce (a přidružené)				
1	113138	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	71,900		
2	113328	2019_OTSKP	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	143,800		
3	11317	2019_OTSKP	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	12,130		
4	11337	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	40,430		
5	11351	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	80,000		
6	11352	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	120,000		
Díl:	12		Odkopávky a prokopávky				
7	12273	2019_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	80,000		
Díl:	17		Konstrukce ze zemin				
8	17110	2019_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	200,000		
Díl:	18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				
9	18110	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	863,400		
10	18130	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	231,000		
11	18221	2019_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	231,000		
12	18242	2019_OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	231,000		
13	183511	2019_OTSKP	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	231,000		
14	18600	2019_OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	11,600		
Díl:	3		SVISLÉ KONSTRUKCE				

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

15	327314	2019_OTSKP	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,463		
16	348173	2019_OTSKP	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	70,000		
Díl:	4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
17	465313	2019_OTSKP	DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	14,800		
Díl:	5		KOMUNIKACE				
18	R560014	R	Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže	M2	540,300		
Díl:	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
19	56314	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	247,500		
20	56331	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	247,500		
Díl:	8		POTRUBÍ				
21	89921	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		
22	89922	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000		
Díl:	91		Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích				
23	917212	2019_OTSKP	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	97,800		
24	917224	2019_OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	136,600		
25	919113	2019_OTSKP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	40,000		
Díl:	92		Doplňující konstrukce a práce na železnici				
26	921910	2019_OTSKP	PRAHOVÁ VPUSŤ	M	8,500		
27	921311	2019_OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	75,000		
Díl:	93		Dokonč. konstr. a práce				
28	931316	2019_OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	20,000		
Díl:	96		Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				
29	914113	2019_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
30	965321	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	25,000		
31	965322	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	625,000		
Díl:	990		Poplatky za likvidaci odpadů				
32	015111	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	577,720		
33	015130	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	158,180		