

# ČISTOPIS 09/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		Korespondenční adresa:		
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		<b>Správa železnic, s. o.</b> Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 <b>METROPROJEKT</b>		Souprava číslo:
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Václav Křivánek		<b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,          2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)</b>		
tel.: +420 296 154 330				
Specialista profese:	Podpis:			
Ing. Milan Bárta				
Stupeň: DUR				
Zpracovatelské středisko:	Název části díla:			
<b>S-60</b>	<b>Stavební část</b>	<b>D.2</b>		
tel.: +420 296 154 247	<b>Inženýrské objekty</b>	<b>D.2.1</b>		
Vedoucí střediska:	Podpis:	<b>D.2.1.3</b>		
Ing. Petr Zobal				
Odpovědný projektant:	Podpis:	<b>D.2.1.3.7</b>		
Ing. Daniel Karch				
Vypracoval:		Název přílohy:		Číslo desek.:
Ing. Daniel Karch		<b>Soupis prací</b>		<b>003</b>
Kontroloval:	Podpis:			
Ing. Milan Bárta				
Skart. znak: V20/2041	Datum: 09/2020	Číslo příl.:		
Počet formátů: 2x A4	Měřítko: -			
	IČD:	17	7062	05
		01	03	07

PROPOČET						SO 26-13-01					
Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)						CELKEM: - Kč					
Název SO/PS: Nýřany - Chotěšov, železniční přejezd P604 a P605 v km 117,564 (ev. km 123,613)											
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		5 323 520 022			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):		S-631500862	
Zpracovatel:		METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Daniel Karch				Cenová úroveň:		2020			
						Datum zpracování:		02.11.2020			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]					
						Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Díl:	11		Přípravné práce (a přidružené)								
1	113138	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	245,000						
2	113328	2019_OTSKP	ODSTRÁN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	375,000						
3	11317	2019_OTSKP	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	5,000						
4	11337	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	14,000						
5	11351	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	83,000						
6	11352	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	203,000						
Díl:	12		Odkopávky a prokopávky								
7	12273	2019_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	25,000						
Díl:	17		Konstrukce ze zemin								
8	R17131	R	Sanace v aktivní zóně vápnem	M2	1 130,500						
9	17180	2019_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	215,000						
Díl:	18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
10	18110	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 130,500						
11	18130	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	536,000						
12	18221	2019_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	536,000						
13	18242	2019_OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	536,000						
14	183511	2019_OTSKP	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	536,000						
15	18600	2019_OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	26,800						
Díl:	4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
16	465313	2019_OTSKP	DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	18,900						
Díl:	5		KOMUNIKACE								
17	R560014	R	Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže	M2	611,000						
18	R560016	R	Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení V, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže	M2	519,500						
19	56314	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	315,000						
20	56331	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	315,000						
Díl:	8		POTRUBÍ								
21	89921	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000						
22	89922	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000						
23	89923	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000						
Díl:	91		Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích								
24	914113	2019_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000						
25	914131	2019_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000						
26	914921	2019_OTSKP	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000						
27	917212	2019_OTSKP	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	206,500						
28	917224	2019_OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	243,600						
29	919113	2019_OTSKP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	110,000						
Díl:	92		Doplňující konstrukce a práce na železnici								
30	921311	2019_OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	167,000						
Díl:	93		Dokonč. konstr. a práce								
31	931316	2019_OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	55,000						
Díl:	96		Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek								
32	965321	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	245,000						
33	965322	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	6 125,000						
Díl:	990		Poplatky za likvidaci odpadů								
34	015111	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 078,000						
35	015130	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	629,650						