



TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ				
Č.BODU	Y	X	Z	POPIS
101	693149,316	1144705,138	644,966	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
102	693139,964	1144714,516	644,701	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU
103	693148,678	1144704,502	644,966	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
104	693149,953	1144705,773	644,966	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
105	693139,326	1144713,880	644,701	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU
106	693140,601	1144715,151	644,701	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:
ČSN 73 0420–1 Přesnost vytyčování staveb—Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420–2 Přesnost vytyčování staveb—Část 2: Vytyčovací odchylky

STAVBA:

Oprava propustků v km 54,236 a 58,210 na trati
Veselí nad Lužnicí - Jihlava

OBJEDNATEL:

SZDC
Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

 dipont	DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka: D18029	Datum: 06/2019
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	ING. VÁCLAV TOMÁNY	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1:50
			Formát:	3xA4
OBJEKT: SO 201 Propustek v km 54,236			Část: E.1	Paré:
PŘÍLOHA: VYTYČOVACÍ VÝKRES			Příloha: 4	