

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“, 2.část – žst. Český Těšín

Objekt: SO 24-00-01 Žst. Český Těšín - kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba

Část: Kácení mimolesní zeleně, ořezy stromů

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. E.Hindoš

Datum: 20.4.2012, aktualizace 25.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

01

Kácení dřevin

1	001	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy od 1000 do 10 000 m2	m2	1 246,000		
			<i>skupiny keřů - plocha keřů</i>		<i>1 205,000</i>		
			<i>soliterní stromy s prům.kmene na pařezu do 10 cm</i>		<i>41,000</i>		
			<i>1 strom = 1 m2</i>		<i>1 246,000</i>		
			<i>Součet</i>				
			<i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50m nebo naložení na dopravní prostředek.</i>				
2	231	112101111	50m nebo naložení na dopravní prostředek	kus	1 107,000		
3	231	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	79,000		
4	231	112101113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	34,000		
5	231	112101114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	10,000		
6	231	112101115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 600 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	6,000		
7	231	112101116	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 700 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	10,000		
8	231	112101117	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 800 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	5,000		
9	231	112101118	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 900 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	2,000		
10	231	112101119	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 1000 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	11,000		
			<i>Kácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti do 20m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek</i>				
			<i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění</i>				
11	231	112201111	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 200 mm v rovině a svahu 1:5	kus	1 107,000		
12	231	112201112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 300 mm v rovině a svahu 1:5	kus	79,000		
13	231	112201113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 400 mm v rovině a svahu 1:5	kus	34,000		
14	231	112201114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 500 mm v rovině a svahu 1:5	kus	10,000		
15	231	112201115	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 600 mm v rovině a svahu 1:5	kus	6,000		
16	231	112201116	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 700 mm v rovině a svahu 1:5	kus	10,000		
17	231	112201117	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 800 mm v rovině a svahu 1:5	kus	5,000		
18	231	112201118	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 900 mm v rovině a svahu 1:5	kus	2,000		
19	231	112201119	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dp, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, D pařezu do 1000 mm v rovině a svahu 1:5	kus	11,000		
			<i>Odstranění pařezů s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.</i>				
20	001	162301401	Vodorovné přemístění větví do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D kmene od 100 do 300 mm	kus	1 186,000		
21	001	162301402	Vodorovné přemístění větví do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D kmene od 300 do 500 mm	kus	44,000		
22	001	162301403	Vodorovné přemístění větví do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D kmene od 500 do 700 mm	kus	16,000		
23	001	162301404	Vodorovné přemístění větví do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D kmene od 700 do 900 mm	kus	18,000		
24	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D km od 100 do 300 mm	kus	1 186,000		
25	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D km od 300 do 500 mm	kus	44,000		
26	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D km od 500 do 700 mm	kus	16,000		
27	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D km od 700 do 900 mm	kus	18,000		
28	001	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do D kmene 100 mm na vzdál do 5 km	m2	1 246,000		
29	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů D kmene od 100 do 300 mm	kus	1 186,000		
30	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů D kmene od 300 do 500 mm	kus	44,000		
31	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů D kmene od 500 do 700 mm	kus	16,000		
32	001	162301501	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů D kmene od 700 do 900 mm	kus	18,000		

33	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene od 100 do 300 mm, za dalších započatých 5 km	kus	1 186,000		
34	001	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene od 300 do 500 mm, za dalších započatých 5 km	kus	44,000		
35	001	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene od 500 do 700 mm, za dalších započatých 5 km	kus	16,000		
36	001	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene od 700 do 900 mm, za dalších započatých 5 km	kus	18,000		
37	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 100 do 300 mm, za dalších započatých 5 km	kus	1 186,000		
38	001	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene od 300 do 500 mm, za dalších započatých 5 km	kus	44,000		
39	001	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene od 500 do 700 mm, za dalších započatých 5 km	kus	16,000		
40	001	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene od 700 do 900 mm, za dalších započatých 5 km	kus	18,000		
41	Z001	Z001	Příplatek k vodorovnému přemístění smýcených křovin do D kmene 100 mm, za dalších i započatých 5 km	m2	1 246,000		
42	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 100 do 300 mm, za dalších i započatých 5 km	kus	1 186,000		
43	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D od 300 do 500 mm, za dalších i započatých 5 km	kus	44,000		
44	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D od 500 do 700 mm, za dalších i započatých 5 km	kus	16,000		
45	001	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D od 700 do 900 mm, za dalších i započatých 5 km	kus	18,000		
46	Z002		<i>Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. Měrná jednotka je 1 strom</i>				
			skládkovné	t	900,000		

01 Kácení dřevin

02 Ořez stromů

47	231	184805217	Řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou, s přemíst. Odstr. větví na vzd. do 20m se složením na hromady, při ploše koruny přes 180 do 210 m2	ks	13,000		
			<i>v cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady či naložení na dopravní prostředek na vzdálenost do 20m</i>				
48	001	162301403	Vodorovné přemístění větví do 5 km, s naložením, složením a dopravou, stromů listnatých D kmene od 500 do 700 mm	kus	13,000		
49	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D od 500 do 700 mm, za dalších i započatých 5 km	kus	13,000		
50	Z003		skládkovné (0,6 t/ strom)	t	7,800		

02 Ořez stromů

0,00

03 Přesun hmot

51	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m - neoceňovat, položka ze soupisu prací vyřazena	t	0,000		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

03 Přesun hmot

0,00