



PŮDORYS OP  
stávající stav, bourací práce



Tabulka místností OP				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Obvod [m]	Podlaha
OP26	SKLAD	5,65	10	BETONOVÁ MAZANINA
OP27	SKLAD	12,19	17,2	BETONOVÁ MAZANINA
OP01	SCHODIŠTĚ	14,09	15,75	KERAMICKÁ DLAŽBA
OP02	PŘEDSÍŇ	5,04	9,2	POVLAK PVC
OP03	KOUPELNA	7,08	10,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
OP04	KUCHYŇ	18,87	17,6	POVLAK PVC
OP05	LOŽNICE	20,87	19,12	POVLAK PVC
OP06	ŠATNA	16,5	17	POVLAK PVC
OP07	CHODBA	8,63	12,46	POVLAK PVC
OP08	ČEKÁRNA	12,38	14,16	POVLAK PVC
OP09	SIGNALISTA	15,5	17,9	POVLAK PVC
OP11	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	20,33	18,22	POVLAK PVC
OP12	SKLAD	10,16	13,3	BETONOVÁ MAZANINA
OP13	WC ŽENY	2,93	6,9	BETONOVÁ MAZANINA
OP14	WC MUŽI	4,68	8,7	BETONOVÁ MAZANINA
OP15	SKLAD	6,28	11,2	BETONOVÁ MAZANINA
OP16	NÁSTUPIŠTĚ	63,45	39,5	DLAŽBA KERAMICKÁ
OP17	SKLAD	10,12	13,82	BETONOVÁ MAZANINA
OP18	SKLAD	9,21	13,44	BETONOVÁ MAZANINA
OP19	SKLAD	9,21	13,44	BETONOVÁ MAZANINA
OP21	SKLAD	20,14	18,16	BETONOVÁ MAZANINA
OP22	SKLAD	7,78	12,11	BETONOVÁ MAZANINA
OP23	DENNÍ MÍSTNOST	14,43	16,3	POVLAK PVC
OP24	KOUPELNA	2,5	7,48	DLAŽBA KERAMICKÁ
OP25	CHODBA	1,98	5,7	DLAŽBA KERAMICKÁ

Celková plocha [m²]: 319,99

**BOURACÍ PRÁCE**  
PODLAHY :  
OP01 schody opískovat, očistit  
OP08 demontáž PVC, demontáž podlahových lišt  
OP25 nástupišťe vybourání dlažby, podlahy cca 30cm  
STĚNY, STOP:  
vybourat otvory, dle PD  
osekat omítky do výšky zavlnutí chodba  
OP01, OP25, OP08 cca 25%  
osekat omítky na stropě cca 10%  
odstranit ker. obklad a nesoudržné omítky  
oškrábat nátery  
očistit stěny, vymést spáry v místě plísní  
ošetrít protiplísňovými přípravky  
na schodišti a v chodbě OP25 odstranit linkrustu na stěnách  
OSTATNÍ:  
vyklizení prostorů, demontáž střešní krytiny, pošk. část. krovu  
demontáž všech oken a dveří vč. zárubní dle PD  
demontáž zařízení, demontáž elektroinstalace dle PD  
nástupišťe – podhled, opálit, obrousit, očistit, úprava po odstranění  
stáv. WC, litinové sloupky obrousit, očistit, úprava po odstranění  
očistit, obsoustit zábradlí na schodišti, opískovat, očistit schody  
podestý , demontáž elektroinstalace schodiště viz. PD



Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i ochranu veřejného zájmu...  
Před započatím prací dopadají všechny řešené místnosti od zdroje elektřiny, vody, kanalizace, vytápění

NUTNO ZAJISTIT BEZPRAŠNOST V  
TECHNOLOGICKÝCH PROTORÁCH

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
Rozměry informativní.  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na připojky.

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHLY PLNÉ
- BOURANÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DEMONTÁŽ
- SO3 – ODSTRANĚNÍ BUDOVY  
STÁVAJÍCÍCH WC A SKLADŮ  
SAMOSTATNÝ PROJEKT

NAVRHL	VPRACOVAL	KRESIL	VL projekt	
Ing. Luboš Vaníš			MĚŘÍTKO	9.2020
OBEC	BALKOVA LHOTA		DATUM	9.2020
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dláždění 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1		MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA	Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]		FORMÁT	A1
OBSAH	PŮDORYS OP - stávající stav		ÚČEL	DPS
			ČÍSLO VÝKRESU	2