




ŘEZ SCHODIŠTĚM
stávající stav, bourací práce



ŘEZ C-C stávající stav,
bourací práce



ŘEZ B-B stávající stav,
řez nástupištěm, bourací práce



Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHLY PLNÉ
- BOURANÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DEMONTÁŽ
- SO3 – ODSTRANĚNÍ BUDOVY
STÁVAJÍCÍCH WC A SKLADŮ
SAMOSTATNÝ PROJEKT

Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymežit
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i
ochranu veřejného zájmu...
Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje
elektriny, vody, kanalizace, vytápění

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš Vaniš MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	9.2020
OBEČ BALKOVA LHOTA			MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážďeně 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A2
STAVBA Balkova Lhota - ON oprava výpravní budovy č.parc. st.35, 387/2, 388/5 k.ú.Balkova Lhota [737925]			ÚČEL	DPS
OBSAH ŘEZ B-B, C-C, ŘEZ schodištěm - stávající stav			ČÍSLO VÝKRESU	10