

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy ŽST	Doba výstavby:	Objednatel: Aprea s.r.o.
Druh stavby: VYTÁPĚNÍ		Projektant: studio PART tel.605 243 882
Lokalita: Planá u Mariánských lázní		
JKSO: 8016	Datum zpracování: 27.05.2020	Zpracoval: Jiří Patera

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		722	Izolace potrubí						0,0093
1		722181211RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	298			0,0000	0,0030
2		722181211RT6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 18 mm	m	80			0,0000	0,0008
3		722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	130			0,0000	0,0026
4		722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	74			0,0000	0,0030
		731	Kotelny						0,0048
5		731.100	kotel 2-17 set + 160 l zásobník TV komplet s regulací, čidlo na fasádu, ovladač v místnosti		2			0,0000	0,0000
6		731.100	kotel 236/5-3 s průtokovým ohřevem TV komplet s regulací, čidlo na fasádu, ovladač v místnosti		3			0,0000	0,0000
7		731249322R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, odkouření	soubor	5			0,0007	0,0037
8		731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3			0,0004	0,0011
9		731411121R00	Odkouření koaxiální vodorovně 60/100 dl. 1,0 m	sada	2			0,0000	0,0000
10		731411141R00	Odvaděč kondenzátu 60/100 mm	kus	5			0,0000	0,0000
11		731411152R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 1,0 m	kus	35			0,0000	0,0000
12		731411158R00	Třímen trubkový upevňovací 60/100 mm	kus	20			0,0000	0,0000
13		731411163R00	Koleno 90° 60/100 mm	kus	8			0,0000	0,0000
14		731411171R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	kus	3			0,0000	0,0000
15		731411173R00	Průchodka střešní zakončení ve stávajícím průduchu	kus	2			0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí						0,5466
16		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	298			0,0008	0,2265
17		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	80			0,0009	0,0704
18		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	130			0,0010	0,1313
19		733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	74			0,0016	0,1184
20		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	582			0,0000	0,0000
		734	Armatury						0,0169
21		734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	10			0,0000	0,0000
22		734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	54			0,0001	0,0076
23		734223000R520	HM armatura pro dvoutrubkové připojení žebříkové těleso	kus	3			0,0000	0,0000
24		734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 25	kus	20			0,0003	0,0064
25		734243123R00	Ventil zpětný DN 25	kus	5			0,0004	0,0019
26		734263215R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové tělesa VK	kus	51			0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
27		734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	5			0,0000	0,0000
28		734432116R00	Týdenní prostorový termostat	kus	5			0,0002	0,0011
		735	Otopná tělesa						1,5344
29		735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	54			0,0000	0,0000
30		735157263R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 700 upřesnit dle specifikace prvků	kus	7			0,0151	0,1058
31		735157265R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 900 upřesnit dle specifikace prvků	kus	10			0,0194	0,1944
32		735157266R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1000 upřesnit dle specifikace prvků	kus	9			0,0216	0,1944
33		735157667R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1100 upřesnit dle specifikace prvků	kus	25			0,0399	0,9983
34		735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	26			0,0000	0,0000
35		735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	25			0,0000	0,0000
36		735171131R00	Těleso trub. Linear Comfort-M 1500.600	kus	3			0,0138	0,0414
37		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3			0,0000	0,0001
38		735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	3			0,0000	0,0000
39		735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	54			0,0000	0,0000
40		735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	50			0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,0000
41		904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	48			0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy						0,0079
42		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5			0,0016	0,0079
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,1431
43		953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	30			0,0048	0,1431
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,1134
44		971042251R00	Vybourání otvorů 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	5			0,0227	0,1134
		H722	izolace potrubí						0,0000
45		998722101R00	Přesun hmot pro izolace potrubí, výšky do 6 m	t	0,0093			0,0000	0,0000
		H731	Kotelny						0,0000
46		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,0048			0,0000	0,0000
		H733	Rozvod potrubí						0,0000
47		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,5466			0,0000	0,0000
		H734	Armatury						0,0000
48		998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,0169			0,0000	0,0000
		H735	Otopná tělesa						0,0000
49		998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,5344			0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot						0,0000
50		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,2644			0,0000	0,0000