



| OZN. | POPIS DEMONTÁŽE | KS |
|------|---|------|
| 01 | demontáž dřevěných kastlových oken, demontáž parapetů vnitřního i vnějšího 1150 x 2250 | 5,00 |
| 02 | demontáž mříží | 2,00 |
| 03 | vybourání vstupních dveří 800/1970 vč. zárubní, oc. rám - 2 x + rozšíření otvoru | 2,00 |
| 04 | odstranění stříšky nad vstupy - plechová krytina, dřevěná konstrukce (1900 x 1100 mm) | 3,00 |
| 05 | demontáž výplní z luxer 1000 x 1000 mm | 6,00 |
| 06 | odstranění dlažby v ploše 1500 x 2000 mm | |
| 07 | vybourání otvoru pro dveře | 3,00 |
| 08 | demontáž dveří vč. zárubní 800 x 1970 mm | 7,00 |
| 09 | demontáž dveří vč. zárubní 900 x 1970 mm + mříže | 1,00 |
| 10 | demontáž dveří plast. vč. zárubní 1550 x 3350 mm | 1,00 |
| 11 | odstranění poklopu na šachtě | 4,00 |
| 12 | vybourání otvoru pro nové vstupní dveře | 1,00 |
| 13 | demontáž dveří vč. zárubní 600/1970 mm | 5,00 |
| 14 | demontáž dělicí příčky 1750 x 100 mm, v. 3,92 m | 1,00 |
| 15 | demontáž dvojitého dřevěného okna 600 x 600 mm vč. vnitřních i vnějších parapetů | 4,00 |
| 16 | úplná demolice přístavků OP05, včetně všech výplní otvorů, střechy (lepenka, dřevěná nosná konstrukce) odstranění podlahových vrstev do hloubky min. 200 mm pod stávající okolní terén (na úroveň rostlého terénu). | 1,00 |
| 17 | demontáž dělicích příček ve stávajícím soc. zařízení OP14, OP12, OP11 a OP13, demontáž veškerého sanitárního zařízení | 1,00 |
| 18 | demontáž dělicí stěny pro dveře, odstranění veškerého sanitárního vybavení, ubourání částí podlahy, | 1,00 |
| 19 | demontáž dřevěného okna 400/400 mm | 2,00 |
| 20 | demontáž vstupních dveří 900/1970 vč. zárubní | 1,00 |

| | | |
|----|---|-------|
| 21 | odstranění stávajících vstupní podesty a schodů (beton) | 1,00 |
| 22 | demontáž dřevěných dveří 940 x 1950 - vč. zárubní | 1,00 |
| 23 | demontáž dřevěných kastlových oken, demontáž parapetů vnitřního i vnějšího 1150 x 2000 | 14,00 |
| 24 | demontáž stávajících dvoukřídlých dřevěných dveří s obl. zárubní 1100 x 2190 mm | 4,00 |
| 25 | demolice vnitřní stěny | 1,00 |
| 26 | demontáž vnitřních dřevěných dveří 850/2070 mm vč. dřev. zárubně | 2,00 |
| 27 | demontáž bytových vstupních dveří 930/2080 mm vč. zárubní | 2,00 |
| 28 | demontáž vestavěné koupelny vč. dveří z umakartových desek vč. obkladu a demontáže veškerých sanitárních předmětů | 1,00 |
| 29 | demontáž dřevěných vnitřních dveří 950/2070 mm vč. zárubní | 2,00 |
| 30 | demontáž vnitřní dřevěné dělicí příčky s dveřmi a oknem tl. 40 mm | 1,00 |
| 31 | demontáž dřevěných vnitřních dveří 1000/2070 mm vč. zárubní | 1,00 |
| 32 | demontáž částí zdi mezi 1P32 a 1P33 | 1,00 |
| 33 | demontáž vstupních dřevěných dveří 1100 x 2070 mm vč. obl. zárubní | 1,00 |
| 34 | vybourání otvoru pro dveře | 1,00 |
| 35 | demontáž dřevěné dělicí konstrukce s 2 x dveřmi a dřevěného stupně a podlahy u 1P02 AB a 1P03, vč. všech sanitárních předmětů | 1,00 |
| 36 | demontáž dřevěných dveří vč. zárubní 880/1820 mm | 1,00 |
| 37 | demontáž stávajících dřevěných oken 400/850 | 8,00 |
| 38 | demontáž stávajících střešních výlezů | 2,00 |

| Ozn. | NÁZEV | m² | PODLAHA | STĚNY | STROP | Poznámka |
|------|-------------------------------|-------|--|---|---|----------------------------|
| OP01 | ZÁDVEŘÍ | 4,07 | odstranění stávající dlažby | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP02 | CHODBA | 4,35 | odstranění stávající dlažby | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP04 | WC | 2,20 | ubourání výškového stupně podlahy - po odstranění WC v 2.NP | omítka, výmalba, odstranění ker. obkladu v. 1,7 m | demoláž dřevěný podhled - po odstranění WC v 2.NP | |
| OP05 | ZÁDVEŘÍ | 7,54 | beton | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | celková demolice přístavku |
| OP06 | CHODBA | 17,76 | dlažba | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP07 | MÍSTNOST SDĚL. TECHNIKY | 9,07 | antistatické PVC | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP08 | MÍSTNOST SaZT | 35,10 | antistatické PVC | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP11 | CESTUJÍCÍ - PŘEDSÍŇKA WC MUŽ | 3,96 | odstranění dlažby, žláku u paseru | odstranění ker. obkladu v. 1,7 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP12 | CESTUJÍCÍ - WC MUŽ | 1,53 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v. 1,7 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP13 | CESTUJÍCÍ - PŘEDSÍŇKA WC ŽENY | 6,17 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v. 1,7 m, omítka výpenná štuková, odstranění omyvatelného náteru v. 1,5 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP14 | CESTUJÍCÍ - WC ŽENY | 1,32 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v. 1,7 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP15 | PŘEDSÍŇKA WC | 4,24 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v.2,0 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP16 | WC | 1,20 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v.2,0 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP17 | WC | 1,28 | odstranění dlažby | odstranění ker. obkladu v.2,0 m | štuková omítka, výmalba | |
| OP18 | NOCLEŽNA | 13,83 | PVC, beton, odstranění všech náslapných vrstev | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP19 | ZÁDVEŘÍ | 13,63 | odstranění dlažby, soklu v. 0,15 m, plechový poklop přes kab. prostor | v místě umyvadla ker. obklad v. 1,5 m - odstranění, štuková omítka výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP21 | DOPRAVNÍ KANCELÁŘ | 15,92 | odstranění dlažby, soklu v. 0,15 m | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP22 | POKLADNA | 15,28 | PVC, beton, odstranění všech náslapných vrstev | štuková omítka, výmalba | štuková omítka, výmalba | |
| OP23 | ČEKÁRNA | 36,33 | keramická dlažba, sokl v. 0,1 m, odstranění částí dlažby v místě vstupních dveří | štuková omítka, výmalba, v místě výdejního okénka ker. obklad. v.2,0 m | štuková omítka, výmalba | |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DEMONTÁŽE, BOURÁNÍ

POZNÁMKA:

VYBOURÁNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO AŽ PO PROVEDENÍ NOVÝCH PREKLADŮ


D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Správa železnic, s. o. |
|  | Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Číslo SOD objednatele: | E654-S-1122/2020 |
| Účastníci společnosti: | Oblastní ředitelství Píseň Sušická 1168/23, 326 00 Píseň |

| | |
|---|---|
| Účastníci společnosti: *SEU+SP_Nýrsko-oprava VB_P* | |
|  |  |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Generální projektant: | SUDOP EU a.s. | Hlavní inženýr projektu: |
|  | Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudop.eu.cz | ING. JANA PTAČKOVÁ |
| | | Garant profese: |
| | | - |

| | |
|---|---|
| Zpracovatel částí: | SUDOP EU a.s. |
|  | Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudop.eu.cz |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Výborní ředitel: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. MIROSLAV VAŇA | ING. JANA PTAČKOVÁ | ING. JANA PTAČKOVÁ | Ing. PETR VIDLÁK |

| | |
|--|--------------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: |
| Nýrsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace | 20-008.640 |
| Název PS/SO: | Projektový stupeň: |
| | DSP/DPS |
| | Datum: |
| | 06/2020 |
| ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | Číslo části: |
| | D.1.1 |
| Název přílohy: | Měřítko: |
| | 1 : 50 |
| | Počet formátů: |
| | 8 x A4 |
| PŮDORYS 1.NP - stávající stav, demontáže | |
| | 02 |