

TÚ: 0502 Mladotice (mimo)–Žatec (mimo)  
DÚ: 22 Žabokliky–Žatec západ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o. SSZ
	ING. L. MAREK <i>[Signature]</i>	ING. V. HADRABA <i>[Signature]</i>	Místo stavby	ŽATEC
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	4x A4
	ING. V. HADRABA <i>[Signature]</i>	ING. V. HADRABA <i>[Signature]</i>	Datum	07/2020
			Účel	DSP
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Měřítko	
<b>REKONSTRUKCE MOSTU KM 200,916</b> <b>TRATI PLZEŇ – ŽATEC</b> <b>SO 401 – PŘELOŽKA KABELŮ TÚDC</b>			Č.zakázky	29–19
			Číslo kopie	Číslo přílohy <b>D2.4.004</b>
<b>SOUPIS PRACÍ</b>				

SOUPS/PR/2018/06/01							SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 401			
Stavba:							Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Žatec				CELKEM:		0,00 Kč	
SO/PS:							SO 401				Přeložka kabelů TÚDC		<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu:							D.2				Železniční sdělovací zařízení		Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace:							Stádium 3				Projektová dokumentace (DOS/DSP)		ISPROFIN:	
Majetek:							SŽDC s.o.						Označení (S-kód):	
Zahájení realizace SO/PS:							Zpracovatel:				Cenová úroveň:		2019	
Ukončení realizace SO/PS:							STOSMOL s.r.o., Ústí nad Labem				Ing. Vladimír Hadraba		Datum zpracování:	30.7.2020
Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Žatec							ISPROFIN: 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
										Jednotková	Celkem			
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč														
1	PŘEDB.			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr										
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními										
2	PŘEDB.			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr										
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními										
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč														
Díl: 1 Zemní práce														
3	131831		OTSKP_2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 1KM	m3	18,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr pro 6 stožárů po 3m3										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
4	1328731		OTSKP_2019	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 1KM	m3	21,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr 75m x 0,35 x 0,8										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
5	17411		OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	21,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr 75m x 0,35 x 0,8										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč														
Díl: 7 PSV - montážní práce														
6	701003		OTSKP_2019	BETONOVÝ OZNAČNÍK	ks	2,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr: 2 ks										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										
7	702112		OTSKP_2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	75,000				0,00 Kč				
				popis položky										
				výkaz výměr : 75 m										
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě										

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Zatec										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
8	702312		OTSKP_2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	75,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr 75 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	702902		OTSKP_2019	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	75,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr 75 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	742P17		OTSKP_2019	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	ks	4,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 4 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	75H131		OTSKP_2019	STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ DO 10 M	ks	6,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 6 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	75H13Y		OTSKP_2019	STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ - DEMONTÁŽ	ks	6,000				0,00 Kč	
				popis položky: zrušení provizoria							
				výkaz výměr: 6 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	75H221		OTSKP_2019	UPEVNĚNÍ NA OBJEKTU, UPEVNŮVACÍ HÁK	ks	6,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 6 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	75H322		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽILY 0,8 MM DO 10XN	kmčtyřka	2,500				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 250 m x 10 čtyřek							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	75H32Y		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	m	250,000				0,00 Kč	
				popis položky: zrušení provizoria							
				výkaz výměr: 250 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	75H412		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ DO 4 KN DO 36 VLÁKEN	kmvlákno	4,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 250 m x 16 vláken							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	75H41Y		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ DO 4 KN - DEMONTÁŽ	m	250,000				0,00 Kč	
				popis položky: zrušení provizoria							
				výkaz výměr: 250 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75H621		OTSKP_2019	ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ LANO	m	230,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 230 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
19	75I52X		OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ KOMBINOVANÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	m	230,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 230 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	75I52Y		OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ KOMBINOVANÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ	m	230,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 230 m, demontáž před realizací							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	75ID21		OTSKP_2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	ks	1,000				0,00 Kč	

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Zátec										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				popis položky							
				výkaz výměr: 1 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
22	75II21		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	ks	2,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	75II71		OTSKP_2019	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	ks	2,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	75IJ12		OTSKP_2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	ks	20,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 20 párů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	75IJ15		OTSKP_2019	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	úsek	10,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 10 čtyřek							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	75IK11		OTSKP_2019	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	vlákno	32,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 2x 16 vláken, před zahájením prací a po montáži provizoria							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
27	75IK21		OTSKP_2018	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	vlákno	16,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 16 vláken							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet		za Díl		PSV - montážní práce					0,00 Kč		