


TÚ: 0502 Mladotice (mimo)–Žatec (mimo)  
DÚ: 22 Žabokliky–Žatec západ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o. SSZ
	ING. L. MAREK 	ING. V. HADRABA 	Místo stavby	ŽATEC
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	3x A4
	ING. V. HADRABA 	ING. V. HADRABA 	Datum	07/2020
	Účel	DSP		
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Měřítko	
REKONSTRUKCE MOSTU KM 200,916 TRATI PLZEŇ – ŽATEC SO 402 – PŘELOŽKA KABELŮ SSZT			Č.zakázky	29–19
			Číslo kopie	Číslo přílohy <b>D2.5.004</b>
SOUPIS PRACÍ				

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 402		
Stavba: Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Žatec										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 402 Přeložka kabelů SSZT										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS: STOSMOL s.r.o., Ústí nad Labem Ing. Vladimír Hadraba										Datum zpracování: 30.7.2020		
Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Žatec										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
1	PŘEDB.			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
2	PŘEDB.			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
Díl: 1 Zemní práce												
3	132831		OTSKP_2019	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	7,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr 25m x 0,35 x 0,8 - trasy mimo společné části s SO 401								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	17411		OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr 25m x 0,35 x 0,8 - trasy mimo společné části s SO 401								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
Součet za Díl Zemní práce 0,00 Kč												
Díl: 7 PSV - montážní práce												
5	702112		OTSKP_2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	25,000				0,00 Kč		
				popis položky: úseky mimo trasy společné s SO 401								
				výkaz výměr: 25m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	702312		OTSKP_2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	25,000				0,00 Kč		
				popis položky: úseky mimo trasy společné s SO 401								
				výkaz výměr: 25 m								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice-Zatec										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
7	702902		OTSKP_2019	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	25,000				0,00 Kč	
				popis položky: úseky mimo trasy společné s SO 401							
				výkaz výměr: 25 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
8	742P17		OTSKP_2019	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	2,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
9	75A151		OTSKP_2019	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,750				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 3P x 0,25 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	75A161		OTSKP_2019	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	6,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr: 24P x 0,25 km							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	75A237		OTSKP_2019	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,750				0,00 Kč	
				popis položky: montážní k pol. č.9							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	75A247		OTSKP_2019	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	4,800				0,00 Kč	
				popis položky: montážní k pol. č.10							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	75H321		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽILY 0,8 MM DO 3XN	KMČTYŘKA	0,810				0,00 Kč	
				popis položky: provizorium							
				výkaz výměr: 270 m x 3 čtyřky							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	75H323		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽILY 0,8 MM PŘES 10XN	KMČTYŘKA	4,050				0,00 Kč	
				popis položky: provizorium							
				výkaz výměr: 270 m x 15 čtyřek							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	75H32Y		OTSKP_2019	KABEL ZÁVĚSNÝ METALICKÝ PRŮMĚR ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	540,000				0,00 Kč	
				popis položky: demontáž provizorií							
				výkaz výměr 2x 270 m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	75E137		OTSKP_2019	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000				0,00 Kč	
				popis položky: přezkoušení i po provedení provizorní přeložky							
				výkaz výměr: 2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	75E147		OTSKP_2019	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000				0,00 Kč	
				popis položky: přezkoušení i po provedení provizorní přeložky							
				výkaz výměr: 2 ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	75I12		OTSKP_2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	30,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet		za Díl		PSV - montážní práce						0,00 Kč	