


PŮDORYS 1.NP



OZNACENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	CON. SKL. POČÍSLKY
1.01	CHODBA	10.98	PODLAHA	A
1.02	SEĎLOVACÍ MÍSTNOST	17.64	PODLAHA	B
1.03	KANCELÁŘ	17.05	PODLAHA	B
1.04	WC	1.63	PODLAHA	C
1.05	ZADŮVĚŘIWC	3.02	PODLAHA	C
1.06	UMÝVÁRNA	5.73	PODLAHA	C
1.07	BATNA	10.61	PODLAHA	B
1.08	DÍLNA	16.80	PODLAHA	B
1.09	ZADŮVĚŘI	2.16	PODLAHA	B
1.10	OPRAVNÍ KANCELÁŘ	27.75	PODLAHA	B
1.11	KOTELNA	4.77	PODLAHA	B
1.12	SKLAD	5.43	PODLAHA	B
1.13	SCHODIŠTĚ	12.50	PODLAHA	H
1.14	CHODBA	10.68	PODLAHA	C
1.15	PRÁDELNA	8.03	PODLAHA	D
1.16	SUŠARNA	7.67	PODLAHA	D
1.17	WC ŽENY	1.47	PODLAHA	J
1.18	ZADŮVĚŘIWC	3.40	PODLAHA	J
1.19	WC MUŽI	1.47	PODLAHA	J
1.20	ZADŮVĚŘIWC	3.98	PODLAHA	J
1.21	UMÝVÁRNA	7.67	PODLAHA	J
1.22	BATNA	13.14	PODLAHA	B
1.23	KANCELÁŘ	13.87	PODLAHA	B
1.24	CHODBA	19.05	PODLAHA	A
1.25	KANCELÁŘ	11.06	PODLAHA	B
1.26	KUCHYŇKA	10.27	PODLAHA	B
1.27	CHODBA	6.49	PODLAHA	A
1.28	KANCELÁŘ	16.20	PODLAHA	B
1.29	KANCELÁŘ	15.01	PODLAHA	B
1.30	POKADOVNA	19.09	PODLAHA	B
1.31	ČIŠŤARNA	72.86	PODLAHA	E
1.32	ZADŮVĚŘIWC	2.40	PODLAHA	J
1.33	WC INVALIDNÍ	4.44	PODLAHA	J
1.34A	WC ŽENY CESTUJÍCÍ	1.00	PODLAHA	J
1.34B	WC ŽENY CESTUJÍCÍ	0.90	PODLAHA	J
1.35	WC MUŽI CESTUJÍCÍ	4.10	PODLAHA	J
1.35A	WC MUŽI CESTUJÍCÍ	2.78	PODLAHA	J
1.36	ZADŮVĚŘIWC	4.49	PODLAHA	J
1.36A	UKLID	2.57	PODLAHA	J
1.37	ČIŠŤAGREGÁT	14.25	PODLAHA	D
1.38	CHODBA	5.46	PODLAHA	D
1.39	DÍLNA	13.44	PODLAHA	D
1.40	RELEVOVÝ SÁL	35.30	PODLAHA	B
1.41	AKUMULÁTOROVNA	10.52	PODLAHA	L
1.42	SKLAD	7.50	PODLAHA	D
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		488.25		

LEGENDA HMOT:

	ZDÍVO Z CIHEL PLÝNÝCH, PÁLENÝCH NA MALTU MVC 2.5		ŽELEZOBETON
	CDIVO Z CIHEL CDM 375 mm		NOVÉ KONSTRUKCE
	ZEMINA		BOURANÉ KONSTRUKCE
	ZEMINA ŽASYP		
	BETON		

POZNÁMKA:

(D102) (D103) (D104)
(D106) (D107)
(D122)

PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVERE S IZOLAČNÍM DVOSKLEM, NEPROHLÉDNÉ

M

DLAŽBA HOLLAND SEDÁ 200x200x60 MIN. 50MPa
LOŽÍ ZE SÍD F 419
PODLAD ZE SÍD F 16/32
VÝKONNÁ A ŽITNĚNÁ PLÁŠ MIN.30MPa
CELKEM

SK3

FOLIE PVC-P SEDÁ, TL. 1.8mm, S KASÍROVANOU PES ROHOŽÍ NA SPONNÍM LICI URČENÁ K LEPENÍ.
CELOVÝ TL.3.8mm
POLYURETANOVÉ LEPEIDLO
DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150, TL.100mm POLYURETANOVÉ LEPEIDLO
DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150, TL.100mm POLYURETANOVÉ LEPEIDLO
PAS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S ŽENKOVANÝM POSYPKEM TL. 4.0mm DVOUTŘÍ. KOTVENÍ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY, ZAJISTĚNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI
A PROVÍZORNÍ HYDROIZOLACNÍ VRSTVY - MECHANICKÉ KOTVENÍ SOUVRSTVÍ STŘECHY PŘES SYRKOU SPÁDOVOU VRSTVU
HERAKLIT 2.500
EPS 100 TL. 100mm
SKLENĚNÉ TVAROVÉ LÚČE
SOK DRÁŽENÝ ZÁVĚS S KOTVOU
TEPELNÁ IZOLACE S MINERALNÍ VŮLY ROTAFLEX, VYPUNĚTÍ CELÝ PROSTR PROSVĚTLĚNÍ
DVOUTŘÍ ROST Z PROFILU CD DO RAMU S UD
HPL DESKA TL. 0.9mm
PROVĚTRÁVANÝ PODKLAD - S TEPELNOU IZOLACÍ 50MM, ODPŮVNÍ FOLIE
DVOUTŘÍ ROST Z PROFILU CD DO RAMU S UD... 100mm
HPL DESKA S VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU - PODKLAD

0.00 = 100.25 m.m. B.p.V.

VYPRACOVAL: Ing. Dušan Gadas +420 773 907 449 dusan.gadas@gedas.cz	ZOP. PROJEKTANT: Ing. Dušan Gadas	GEDAS s.r.o. Nám. osvobození 112 733 61 Hranice IV-Drahobude IČ: 27786812 +420 773 907 440 dusan.gadas@gedas.cz
---	--------------------------------------	--

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	KATU: ŠTRAMBERK 764 116	STAVENÍK: Správa železnic, státní organizace	DIÁZNĚNÁ: 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
-----------------------	-------------------------	--	---

AKCE: ŠTRAMBERK ON - OPRAVA NASTUPÍŠTĚ	FORMÁT: A4	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.003	1:50
ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.003	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.003	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.003	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.003

OBŠAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 1.NP