


PŮDORYS 1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
0.01	SKLEP	13.77	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.02	SKLEP	30.23	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.03	SKLEP	7.27	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.04	SKLEP	12.50	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.05	SKLEP	0.68	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.06	SKLEP	7.48	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.07	SKLEP	2.17	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.08	SKLEP	1.04	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		
0.09	SKLEP	11.00	BETON	VAPENOCEMNT. OMITKA		


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 86.14

PŮVODNÍ POZNÁMKA:

POD ZÁKLADOVÝMI PASY SE PROVEDEOU ŠTERKOPÍSKOVÉ POLSTÁRE, ROZŠÍŘENÉ NA KAŽDOU STRANU PÁSU O 150mm A O TLOUŠŤCE 200MM, ZHUTNIT NA Q=30kN/cm2.
ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU TR. 1 (B135)
PODKLADNÍ BETON TR. 01 (B60)
ZÁKLADOVÝ PÁS SOUSEDÍCÍ SE ZÁKLADEM STÁVAJÍCÍ VÝPR. BUDOVY SE PROVEDE DO HLOUBKY STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU
PODKLADNÍ BETON VE SNIŽENÉ ČÁSTI (SCHODIŠŤE) SE VYZTUŽÍ KARI SÍTÍ PRŮM. DRÁTU 6,3x150x150
ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY Q=15kN/cm2
ZPRACOVATEL GEOL. POSUDKU SI VYHRAZUJE PRÁVO PRÍZVÁNÍ NA STAVENÍŠŤE PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

LEGENDA HMOT:

	ZDIVO Z CÍHEL PLNÝCH, PÁLENÝCH NA MALTU MVC 2,5		ZEMINA ZÁSYP
	CDIVO Z CÍHEL CDM 375 mm		BETON
	ZEMINA		ŽELEZOBETON



0,00 = 100,25 m.n.m. B.p.V.

VYPRACOVAL: Ing. Dušan Gadas +420 773 997 449 dusan.gadas@gedes.cz	ZODP. PROJEKTANT Ing. Dušan Gadas	GEDES s.r.o. Nám. osvobození 112 753 61 Hranice IV-Drahotuše IČ: 27796612 +420 773 997 449 dusan.gadas@gedes.cz
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město	KAT.Ú.: ŠTRAMBERK 764 116	
AKCE: ŠTRAMBERK ON - OPRAVA NÁSTUPIŠŤE k.ú. Štramberk, p.č.1652, OBSAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.PP	CZ	FORMÁT: x A4 DATUM: 5.2021 STUPĚŇ PD: OHLÁŠENÍ STAVBY ČÍS. ZAKÁZKY: ARCHIVNÍ ČÍSLO: ČÍSLO VÝKRESU: D 1.1.002 MĚŘITKO: 1:50