


ŘEZ B - B'



M	DLAŽBA HOLLAND ŠEDÁ 200x200x60 MIN. 50MPa	60
	LOŽE ZE ŠTD F 4/8	40
	PODKLAD ZE ŠTD F 16/32	200
	VYROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁN MIN.30MPa	
	CELKEM	300 mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- SK4
- FOLIE PVC-P ŠEDÁ, TL. 1,8mm, S KASÍROVANOU PES ROHOŽÍ NA SPODNÍM LÍCI URČENÁ K LEPENÍ, CELKOVÁ TL.3,8MM

POLYURETANOVÉ LEPIDIDLO

DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150, TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPEIDLO

DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 150, TL.100MM.NA POLYURETANOVÉ LEPEIDLO

PÁS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNÝM POSYPEM TL. 4,0MM DVOJITÝ, KOTVENÝ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY, ZAJIŠTENÍ VZDUCHOTĚSNÍCÍ A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY , MECHANICKÉ KOTVENÍ SOUVRSTVÍ STŘECHY PRES SYPKOU SPÁDOVOU VRSTVU

HERAKLIT 2,5CM

EPS 100 TL. 100MM

SKLENĚNÉ TVÁRNICE LUXFER

SDK DRATĚNÝ ZÁVES S KOTVOU

TEPELNÁ IZOLACE S MINERÁLNÍ VLNÝ ROTAFLEX, VYPLNIT CELÝ PROSTR PROSVĚTLENÍ

DVOJITÝ ROST Z PROFILŮ CD DO RAMU S UD

HPL DESKA TL. 6MM

PROVETŘÁVANÝ PODHLED S TEPELNOU IZOLACÍ 50MM, DIFÚZNÍ FOLIÍ

DVOJITÝ ROST Z PROFILŮ CD DO RAMU S UD

HPL DESKA S VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU - PODHLED

- SK2
- FOLIE PVC-P ŠEDÁ, TL. 1,8mm, URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ, KOTVENÉ KOTVOU S TELESKOPEM

DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100, TL.180MM, DVE VRSTVY (d 90MM)

PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA PÁS S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINIKOVOU VLOŽKOU TL. 4,0MM, DVOJITÝ (2x)

ASFALTOVÁ , VODOU REDITELNÁ ELMULZE

KONSTRUKCE STROPU Z PZ DESEK - ŽELEZOBETON, PROVĚST ODRHOVOU ZKOUŠKU

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT		GEDES s.r.o. Nám. osvobození 112 753 61 Hranice IV-Drahotuše IČ: 27796612  +420 773 997 449 dusan.gadas@gedes.cz			
Ing. Dušan Gadas		Ing. Dušan Gadas					
+420 773 997 449							
dusan.gadas@gedes.cz							
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KAT.Ú: ŠTRAMBERK 764 116					
STAVEBNÍK: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město							
AKCE:							
k.ú. Štramberk, p.č.1652							
ŠTRAMBERK ON - OPRAVA NÁSTUPIŠTĚ  CZ				FORMÁT:		x A4	
				DATUM:		5.2021	
				STUPEŇ PD:		OHLÁŠENÍ STAVBY	
				ČÍS. ZAKÁZKY:			
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
OBSAH: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍSLO VÝKRESU:		MĚŘITKO:	
ŘEZ B - B'				D 1.1.006		1:50	