Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 6990/2013-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková
Telefon: 972 244 712

E-mail: HruskovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“
Dodatečné informace – Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 17:
Technické řešení popsané v technické zprávě provozního souboru „PS 0111 ŽST Úvaly; SZZ – část B provizorní SZZ“ předpokládá použití dvou kontejnerů pro provizorní zabezpečovací zařízení. Výkaz výměr uvedeného provozního souboru však obsahuje pouze jeden. Prosíme o vysvětlení, případně opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 17:
Provizorní zařízení v ŽST Úvaly bude tvořeno dvěma kontejnery, které jsou navrženy jako jedno zařízení s jednou technologickou (řídící) částí. Do druhého kontejneru je navrženo umístění pouze prováděcí části stavědla. Položky rozpočtového třídníku SŽDC neumožňuje toto rozlišit, proto bylo využito rozdílu ceny mezi prvním měsícem pronájmu kontejneru PZZ a dalšími měsíci (počet měsíců pronájmu druhého kontejneru je tedy uveden pouze v položce „pronájem kontejneru mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení (druhý a další měsíc)“. Případnou odlišnost koncepce řešení dvojice kontejnerů PZZ může oslovený zhotovitel zohlednit ve své nabídce.

Dotaz č. 18:
Výkaz výměr „PS 0121 - Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A, část B“ obsahuje obecnou položku číslo 105 „Kabel CYKY“ v délce 450m. Technická specifikace této položky nijak dále neupřesňuje typ použitého kabelu / kabelů. Prosíme o přesné technické vyspecifikování typu kabelu / kabelů.

Odpověď na dotaz č. 18:
Uvedený kabel CYKY je součásti rozpočtu z důvodu předpokladu jeho použití při přeložkách podchodů u stávajících návěstních lávek, kdy bude potřeba přeložit stávající propojení stykových transformátorů se skříní technologie stávajícího autobloku. Tato přeložka je nejsnadněji realizovatelná s využitím stávající návěstní lávky. Vzhledem k nutnému dodržení maximálního odporu smyčky vedení stávajících kabelových obvodů je potřeba místo párované kabelizace použít kabely CYKY. Dle výpočtu bude třeba kabel CYKY 3x10.

Dotaz č. 19:
PS 0211 Žst. Úvaly, sdělovací zařízení
Část rozhlas pro cestující položka 33 montáž (dem) – Kabel celoplastový bez pancíře do 50XN 0,8mm, volně uložený - množství 6 300m. Je toto množství správné? Úplně identická položka je v části místní kabelizace položka 40.

Odpověď na dotaz č. 19:
Položka 40 v části místní kabelizace (6300m) zahrnuje i pokládku zemních rozhlasových kabelů – v položce č. 33 je chybně uvedeno množství, správně má být 925 m. Opravena i pol. č. 32.
Opravy zaneseny do soupisu prací PS0211_sp_oprava1.xls

Dotaz č. 20:.
PS 0211 Žst. Úvaly, sdělovací zařízení
Není ve výkazu výměr rozpočtován kabel TCEKFY 1P1,0.

Odpověď na dotaz č. 20:
Platí schéma rozhlasového zařízení - má být 75m kabelu TCEKFY 1P1,0. Doplněny položky č. 125 a 126 obsahující dodávku a montáž tohoto kabelu.
Opravy zaneseny do soupisu prací PS 0211_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 21:
PS 0223 Zast. Klánovice, úprava rozhlasu pro cestující
Ve výkazu výměr je rozpočtováno 6 stožárů na reproduktory. Dle „schéma rozhlasové zařízení“ je jich 7. Bohužel z celkové situace není jasné kolik stožárů pro reproduktory má být. Též není ve výkazu výměr rozpočtován kabel TCEKFY 1P1,0.

Odpověď na dotaz č. 21:
Platí schéma rozhlasového zařízení - rozhlasových stožárů má být 7ks + 35m kabelu TCEKFY 1P1,0. Doplněny položky č. 96 a 97 obsahující dodávku a montáž tohoto kabelu. Dále byly opraveny množství v pol. č. 53 a 54. Opravy zaneseny do soupisu prací PS 0223_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 22:
Pro PS 0211 žst. Úvaly sdělovací zařízení
položka 94 Dodávka – Opakovač signálu (Repeater), vzdálená část (Slave) pro připojení a
položka 99 Dodávka - Modulární zdroj pro BTS GSM-R do 1kW (provedení N+1) vč.baterie
Je v technické zprávě uvedeno, že vlastní technologie repeateru je již uskladněna u ČD-T v Pernerově ulici. V technické zprávě a v další dokumentaci nejsou uvedeny žádné technické podrobnosti, pouze poznámka, že bude pravděpodobně potřeba vyměnit baterie. Není tedy jasné, zda se v těchto položkách mají nacenit pouze baterie a jakých typů a dále jak budou řešeny záruky na použité zařízení, které bylo dodáno zřejmě v jiné stavbě.

Odpověď na dotaz č. 22:
Repeater pro GSM-R, který má být instalovaný v rámci této stavby „Běchovice-Úvaly“ byl dodán firmou Kapsch v rámci stavby "Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín - Praha - Kolín". Zařízení nebylo v dané lokalitě realizováno a bylo předáno SŽDC TÚDC resp. ČD-T. K dispozici je samotný repeater, modulární zdroj včetně baterie. Ostatní je nutné realizovat v rámci této stavby "Běchovice-Úvaly". Vzhledem ke stáří dodávky je zařízení mimo záruční lhůty a dle sdělení ČD-T je více než pravděpodobné, že bude nutné vyměnit i baterie. Dodavatel tedy ocení kompletní dodávku modulárního zdroje včetně baterií, typ popsán v názvu položky soupisu prací PS0211.
V soupisu prací PS 0211 bude pol. č. 94 vymazána, pol. č. 98 zůstává. Opravy zaneseny do soupisu prací PS0211_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 23:
SO 9612 – ŽST Úvaly, osvětlení podchodu Pražská – Husova
V zadaném výkazu výměr se vyskytují tyto položky:

1	742HBC	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x6-10mm2)	m	10,000
2	742HBA	Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5x2,5mm2)	m	207,000

V přiložené technické specifikaci v projektové dokumentaci, příloha č.2 jsou uvedeny klasické kabely, ve výkaze výměr jsou kabely nehořlavé. Žádáme o sdělení, který typ kabelu máme ocenit?

Odpověď na dotaz č. 23:
Kabely budou použity standardní CYKY, 1-CYKY.

Dotaz č. 24:
SO 9612 – ŽST Úvaly, osvětlení podchodu Pražská – Husova
V zadaném výkazu výměr se vyskytují tyto položky:

3	741BEP	Svítidlo kompaktní do 2x42W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku	kus	3,000
4	741BEN	Svítidlo kompaktní do 1x26W, IP20, s krytem, vč.zářivky a klasického předřadníku	kus	9,000

V technické zprávě, ve výpočtu osvětlení a na výkrese se uvažuje se svítidly LED, zatímco v soupisu prací jsou uvedena zářivková svítidla.
Dále neodpovídá celkový počet kusů svítidel na situačním výkrese a v soupisu prací.
Žádáme o vysvětlení, jaký typ svítidel a v jakém množství ocenit.

Odpověď na dotaz č. 24:
Osvětlení bude použito dle výpočtu v projektové dokumentaci:
SCHREDER LINEA/6051/LED(Lenses Carclo 10211) - 12 ks
SCHREDER LINEA/6051/LED(No Lenses) - 6 ks
Opravy zaneseny do soupisu prací SO9612_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 25:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1211	68	17660R	VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH MÁLO PROPUSTNÝCH	M3	22,000
SO 1111	64	17660R	VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH MÁLO PROPUSTNÝCH	M3	309,155

O jaké se jedná zeminy? Frakce, z výzisku, nové atd..

Odpověď na dotaz č. 25:
SO 1211 – položka č. 68 – jedná se o zcela nový zásyp málopropustnou zeminou, který je navržen v místech po vybouraných betonových zídkách stávajících vnějších nástupišť (viz přílohy č. 6, 7 projektové dokumentace). Cílem zásypu je zabránit zatékání vody pod konstrukční vrstvy železničního spodku a konstrukci nástupišť.
SO 1111 – položka č. 64 – jedná se o zcela nový zásyp málopropustnou zeminou, který je navržen v místech po vybouraných betonových zídkách stávajícího ostrovního nástupiště (viz příloha č. 7 projetkové dokumentace). Cílem zásypu je zabránit zatékání vody pod konstrukční vrstvy železničního spodku a konstrukci nástupiště.

Dotaz č. 26:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1102	53	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	17,850
SO 1402	49	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	22,950
SO 1111	24	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	26,581
SO 1211	27	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	4,469

V SO 1102 a 1402 se jedná o zídku z dílců U3, ale v SO 1111 a SO 1211 pod stejným číslem a stejnou tech. specifikací je uvedena zídka monolitická železobetonová, která dle databáze SŽDC a OTSKP do této položky nepatří, navíc chybí položka pro výztuž zídek. Žádáme o vysvětlení a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 26:
U objektů železničního spodku SO 1102 a 1402 odpovídá položka č. 53 a 49 soupisu prací projektové dokumentaci.

SO 1111 – položka č. 24 (č. 327125) – z výkresové dokumentace je naprosto patrné, že se jedná o monolitické žlb. zídky (přílohy č. 8.1 – 8.6 a 9.1 – 9.6). Výztuž zídek je započítána v položkách č. 26 a 27 (soupis prací)
SO 1211 – položka č. 27 (č. 327125) – z výkresové dokumentace je naprosto patrné, že se jedná o monolitické žlb. zídky (přílohy č. 7.1 – 7.4). Výztuž zídek je započítána v položkách č. 29 a 30 (soupis prací).
Položka 327125 nahrazena položkou číslo 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) se stejnou mj.
Opravy zaneseny do soupisů prací SO1111_sp_oprava1.xls a SO1211_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 27:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1102	54	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	319,100
SO 1202	49	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	293,900
SO 1302	49	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	750,500
SO 1402	50	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	31,250

Dle Technických zpráv: "Gabiony jsou svařované a budou prováděny dle Opatření VŘ DDC č. 10, 1. změna"

Dle výkazů výměr: 1102 a 1202: "gabiony budou zhotoveny z žárově pozinkovaných ocelových drátů o průměru 3,7 mm, rozteč vnitřních přepážek 1000 mm, velikost šestiúhelníkových ok 80 x 100 mm, pozinkování - 280 g/m2"

Dle výkazů výměr: 1302 a 1402: "gabiony budou zhotoveny z žárově pozinkovaných ocelových drátů o průměru 3,0 mm, rozteč vnitřních přepážek 500, 700 a 1000 mm, velikost šestiúhelníkových ok 80 x 100 mm, pozinkování - 280 g/m2"

a) dle výkazů výměr je zřejmé, že se nejedná o svařované gabiony.
b) jestliže se nejedná o svařované gabiony neměl by průměr drátu gabionu být ve všech objektech stejný?
c) jestliže se jedná skutečně o svařované gabiony, žádáme o technickou specifikaci těchto gabionů (průměr drátu, rozměr oka, počet vnitřních přepážek), dále žádáme o zpřístupnění Opatření VŘ DDC č. 10, 1. změna

Odpověď na dotaz č. 27:
Gabiony jsou navrženy jako svařované, vyjma drátokamenných matrací navržených v SO 1302, které jsou z vázaného drátu. Požadavek v opatření VŘ DDC na průměr drátu u svařovaných gabionů je 3,7 mm. Oka svařovaných gabionů nebudou navržena šestiúhelníková ale čtyřhranná o rozměrech 100x100 mm. Typ a počet jednotlivých modulů drátokošů je uveden v každém jednotlivém výkazu výměr jednotlivých SO. Je – li uvažováno s gabionem delším než 1m, je maximální vzdálenost přepážek 1m. Zinkování všech gabionů i matrací - 280 g/m2.
Matrace jsou navrženy z drátu 2,24 mm, šestiboká oka max. 51/51 mm.
Bez vlivu na soupis prací, položky třídníku jsou sestaveny obecně a použijí se pro všechny varianty gabionů (svařované x vázané) i matrací.

Dotaz č. 28:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1211	42	451120R	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ A HRANA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	1,500

Dle výpočtu výměr v soupisu prací: "ŽB stupně 7,500 m", chybí odkaz na přílohu PD, ve výkazu výměr přiloženého k PD se tato položka nevyskytuje.

Žádáme o sdělení, co představuje tato položka a jestli se jedná o stupně kamenné nebo železobetonové, v tomto případě chybí položka výztuže.

Odpověď na dotaz č. 28:
SO 1211 – položka č. 42 – jedná se o žulové stupně před vstupy do výpravní budovy (viz příloha č. 8 projektové dokumentace).

Dotaz č. 29:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1111	39	452125R	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ A HRANA Z DÍLCŮ ŽB PREFA	M3	3,750

Dle výpočtu výměr v soupisu prací: "ŽB stupně 15 m", chybí odkaz na přílohu PD, ve výkazu výměr přiloženého k PD se tato položka nevyskytuje. Žádáme o sdělení, co představuje tato položka a technickou specifikaci dílců prefa.

Odpověď na dotaz č. 29:
SO 1111 – položka č. 39 – jedná se o vyrovnávající schodiště z vnějšího nástupiště, schodiště bude vytvořené s palisád 160 x 160 x 400 (viz příloha č. 5).

Dotaz č. 30:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1102	58	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	14 274,400
SO 1202	54	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	24 121,800
SO 1302	53	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	3 711,250
SO 1402	54	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	7 051,250

Žádáme o technické parametry geotextilie.

Odpověď na dotaz č. 30:
Technické parametry jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých SO (tech. zpráva, vzorové příčné řezy, výkaz výměr). Nutno dodržet příslušné OTP, zejména min. gramáž u gtx pod kolejí. Položka třídníku zahrnuje všechny přípustné alternativy.

Dotaz č. 31:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1202	55	501112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	35 718,300
SO 1302	54	501112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	6 883,250
SO 1402	55	501112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	9 291,250

Žádáme o technické údaje geomřížky.

Odpověď na dotaz č. 31:
Technické parametry jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých SO (tech. zpráva, vzorové příčné řezy, výkaz výměr). Nutno dodržet příslušné OTP (Geomřížky a geomembrány v tělese železničního spodku).

Dotaz č. 32:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1402	59	503431	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.4. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE	M2	3 014,000

Žádáme o technické údaje antivibrační rohože.
Podle našeho názoru odkaz na TKP nestačí, parametry geotextilií, geomříží a antivibračních rohoží musí stanovit projektant.

Odpověď na dotaz č. 32:
Antivibrační opatření spočívají v uložení antivibračních rohoží. Vlastnosti rohoží stanoví OTP č.j. S 125/08-OP s účinností od 1.března 2008. Příčné uspořádání antivibračních rohoží je navrženo podle předpisu SŽDC S4, příl. 28. Rohože budou uloženy na pláň tělesa železničního spodku. Šířka rohože má být od osy koleje min. 2,5 m, v koleji s převýšením na straně s převýšenou kolejnicí pak 3,0 m. Parametry geotextilií a výztužných geomříží jsou definovány ve vzorových příčných řezech a TZ.

Dotaz č. 33:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1211	48	505122R	ÚPRAVA ŽIVIČNÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO BETONU	M3	22,840

V PD není nikde uveden vzorový příčný řez k výše uvedené položce.
Žádáme o sdělení skladby a druhů asfaltových vrstev pro výše uvedenou položku.

Odpověď na dotaz č. 33:
SO 1211 položka č. 48 – prostor pro uložení asfaltových vrstev je patrný z příloh č. 2, 3.1 a 4.1. V technické specifikaci položky je uvedeno:

- *nákup a dodání asfaltového betonu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace,*
- *očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy,*
- *uložení asfaltového betonu dle předepsaného technologického předpisu,*
- *zřízení živičné vrstvy z asfaltového betonu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spár a spojů,*
- *hutnění i různé míry hutnění.*

Místa návrhu:
V prostoru mezi přístupovým chodníkem na nástupišti 1 a stávající komunikací (viz příloha 3.1)

- *stěrkodrť fr. 0 – 32, tl. 150 mm*
- *infiltrační postřik 0,7 kg/m2*
- *asfaltový beton 50 mm*

V místě napojení nových přístupových chodníků na stávající asfaltové plochy (nástupiště 1 a 2)

- *spojovací postřik 0,5 kg/m2*
- *asfaltový beton 50 mm*

Dotaz č. 34:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1111	54	89470R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ REVIZNÍ VČ POKLOPU	KUS	5,000

O jaké šachty se jedná, v dokumentaci je nelze najít, žádáme upřesnění a tabulku šachet (výška dna, výška poklopu, typ šachty, typ poklopu), nejedná se o duplicitu s objektem kanalizace? Nebo se jedná o vsakovací žebra dle situace?

Odpověď na dotaz č. 34:
SO 1111 položka č. 54 – poloha šachet je patrná z přílohy č. 5 (ozn. RŠ). Šachty jsou uvažovány plastové DN 400. Poklop i šachty musí vyhovět dopravnímu zatížení D 400. Šachty v kombinaci s plastovým potrubím zajišťují odvedení vody z odvodňovacích žlábků na nástupišti do objektu SO 1102 – železniční spodek. Min. krytí potrubí u vrcholové šachty je 100 cm, spád potrubí DN 1%.

Dotaz č. 35:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1211	80	924211	NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ, OS.VZD. 4,50 M, TVÁRNICE + BET. OBRUBNÍK V BET.LOŽI_TL.LOŽE 350 MM	M	33,000

Dle výkazu výměr: pol. č. 80 NÁSTUP TISCHER DO 4,50 M + BET OBRUBNIK PRISTUP.CHODNIK K PROVIZ.PRECHODU NASTUP 1+2 7,00+8,00+9,00*2; soupis prací: NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ, OS.VZD. 4,50 M, TVÁRNICE + BET. OBRUBNÍK V BET.LOŽI_TL.LOŽE 350 MM, co představuje tato položka, jestliže se jedná o přístupový chodník, tak je špatně nasazena položka - nejedná se o nástupiště!, žádáme o opravu této položky nebo o sdělení: plocha chodníku v m2, konstrukce chodníku, počet a typ obrubníků, počet tvárnic Tischer - tyto údaje není možné z PD ověřit.

Odpověď na dotaz č. 35:
SO 1211 položka č. 80 – jedná se o celkovou délku provizorních přístupových chodníků na nástupišti, které budou vytvořeny z Tischerů. Popis chodníků je součástí technické zprávy – Organizace výstavby. Poloha přístupových chodníků je patrná z přílohy č. 2.2.

Dotaz č. 36:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1111	65	924221	NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ, OS.VZD. 4,50 M , TVÁRNICE 2X TL. LOŽE 350 MM	M	290,000
SO 1211	69	924221	NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ, OS.VZD. 4,50 M , TVÁRNICE 2X TL. LOŽE 350 MM	M	400,000

SO 1211 a SO 1111 dle soupisu prací: NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ, OS.VZD. 4,50 M , TVÁRNICE 2X TL. LOŽE 350 MM; dle výkazu výměr: NÁSTUP Z TVÁRNIC TISCHER 2 STR PROVIZORNI NASTUPISTE /vc.dodani 3-4 ks tvarnic Tischer/ KLANOVICE - délka 170,00*2 BECHOVICE - délka 30,00*2; dle Technické zprávy bude nástupiště v průběhu výstavby upravenou na novou GPK, žádáme a) o sdělení kolik kusů tvárnic Tischer bude užito, b) jaká bude kubatura nástupišť z drti celkem, c) jaké budou užity tvárnice Tischer nová nebo užité, d) zajistí objednatel potřebné množství užitých tvárnic Tischer?

Odpověď na dotaz č. 36:
SO 1111 položka č. 65 – jedná se o celkovou délku provizorních nástupišť (viz přílohy č. 2.1, 2.2, 2.3). Tvar, konstrukce provizorních nástupišť z Tischerů je patrná z přílohy č. 7.
SO 1211 položka č. 69 – jedná se o celkovou délku provizorních nástupišť (viz přílohy č. 2.2, 2.3). Tvar, konstrukce provizorních nástupišť z Tischerů je patrná ze vzorových řezů, které jsou přílohou technické zprávy.

Délka, tvar a konstrukce jednotlivých provizorních nástupišť je patrná z jednotlivých příloh dokumentace.
SO 1111 – přílohy č. 2.1, 2.2, 2.3, 7
SO 1211 – přílohy č. 2.2, 2.3 a v příloze technické zprávy
Zřízení provizorních nástupišť, tedy nákup nových Tischerů na jejich výstavbu je věcí zhotovitele stavby.

Kubatury výplňového materiálu provizorních nástupišť jsou patrné z výkazu výměr:
SO 1111 – položka 63 a 66
SO 1211 – položka 67 a 70

Dotaz č. 37:
SO 1111, SO 1211
Soupis prací odkazuje na položky výpočtu výměr, nikoli na příslušné části PD jak požaduje vyhláška č. 230/2012, uchazeč má potíže zjistit čeho se jednotlivé položky soupisu prací a výpočtu výměr týkají. Žádáme o doplnění odkazů na příslušné přílohy PD.

Odpověď na dotaz č. 37:
V soupisech prací je uveden odkaz na výkaz výměr, ve kterém je uveden vlastní výpočet položky. U stěžejních položek je rovněž uvedeno, ze kterých grafických příloh bylo vycházeno.

Dotaz č. 38:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 1101	28	53J512	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	40,000
SO 1101	29	53J514	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	4,000
SO 1101	30	53J523	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	2,000
SO 1301	13	53J511	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	2,000
SO 1301	14	53J512	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	20,000

Přípočet ke standardnímu provedení - LIS UIC zušlechtěný přímý i ohnutý - množství LIS ve VV k použité měrné jednotce "za 2 ks" je dvojnásobné.
Bude upravena měrná jednotka na ks nebo upravené množství?

Odpověď na dotaz č. 38:
SO 1101: Pol. č. 28 – ve výkazu výměr uvedeno 20 párů, soupis prací opraven na množství 20.
Pol. č. 29 – ve výkazu výměr uvedeny 2 páry, soupis prací opraven na množství 2. Položky je použito pomocně srovnatelně pro kolejnici ve výhybce R65.
Pol. č. 30 – ve výkazu výměr uveden 1 pár, soupis prací opraven na množství 1.
SO 1301: Pol. č. 13 – ve výkazu výměr uvedeny 2 kusy, soupis prací opraven na množství 1.
Pol. č. 14 – ve výkazu výměr uvedeno 20 kusů, soupis prací opraven na množství 10.
Soupisy prací opraveny: SO1101_sp_oprava1.xls, SO 1301_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 39:
SO 01, SO 02, SO 02, SO 04, SO 05
Níže uvedené položky buď nemají technickou specifikaci nebo výpočet, případně chybí oboje (kde je povinno být). R-položky je musí mít vždy vč. uvedení výsledných parametrů konstrukce, dílu nebo ucelené dodávky.
Pokud se jedná o položky z katalogu URS, tak specifikace být nemusí, ale musí být uveden výpočet nebo odkaz na přílohu PD.

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 01	34	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,600
SO 01	88	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,600

SO 01	96	97900R001	Vytýčení stávajících inž. sítí	kus	1,000
SO 01	97	97900R002	Kamerová prohlídka, geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení, protokol	kus	1,000
SO 01	98	97900R003	Vytyčení trasy kanalizace	km	0,267
SO 02	20	55200R001	Zábradlí ocelové trubkové výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem	m	18,000
SO 03	9	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	18,900
SO 04	5	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	10,800
SO 04	6	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	10,800
SO 04	11	892204R11	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	10,000
SO 04	12	892204R12	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,000
SO 04	15	89950R001	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	18,000
SO 05	28	89940R001	Vývrt na potrubí BT DN1000 pro osazení tvarovky DN200	kus	3,000
SO 05	29	28617253X	Vložka do vývrtu pro napojení potrubí PVC200	kus	3,000
SO 05	36	97900R005	Geodetické zaměření	km	0,021

Odpověď na dotaz č. 39:

Technickou specifikaci dotazovaných položek případně odkaz na projektovou dokumentaci zasíláme níže:

SO	č.p.	kód položky	popis položky	m.j.	množství
SO 01	34	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,60
			dle příloh F.1.1. a F.1.2. ODMĚŘENO Z ACAD		
			chodník		
SO 01	88	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,60
			odměřeno z přílohy F.1.2. 31,6		
SO 01	96	97900R001	Vytýčení stávajících inž. sítí	kus	1,00
			Položka obsahuje náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí před započetím výkopových prací v rozsahu těchto prací. Měrná jednotka 1 kus = 1 soubor měřičských prací v rozsahu výkopových prací.		
SO 01	97	97900R002	Kamerová prohlídka, geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení, protokol	kus	1,00
			Položka obsahuje náklady na kamerovou prohlídku nově položených trubních sítí, dokumentaci skutečného provedení sítí a vypracování protokolu o kamerové prohlídce. Měrná jednotka 1 kus zahrnuje prohlídku nově položených trubních sítí, vypracování dokumentace skutečného provedení a vypracování protokolu o kamerové prohlídce.		
SO 01	98	97900R003	Vytyčení trasy kanalizace	km	0,27
			Položka obsahuje geodetické vytýčení trasy nové kanalizace před započetím výkopových prací. Měrná jednotka km = 1 km vytyčené kanalizace.		
SO 02	20	55200R001	Zábradlí ocelové trubkové výšky 1,1 m vč. povrchové úpravy základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem	m	18,00
			dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3. 18		
			Položka obsahuje výrobu a dodávku ocelového svařovaného zábradlí trubkového silničního typu (obvodové trubky 5/4", středová ocelová trubka 1", vzpěra ocelová trubka 1/2") vč. povrchové úpravy základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. Položka neobsahuje montáž zábradlí na místě -viz pol. č. 19. Měrná jednotka 1 m = 1 m kompletního zábradlí.		

SO 03	9	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	18,90
			dle příloh F.3.2.a F.3.3. 18,9		
SO 04	5	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	10,80
			dle přílohy F.4.2. a F.4.4. 10,8		
SO 04	6	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	10,80
			dle přílohy F.4.2. a F.4.4. 10,8		
SO 04	11	892204R11	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	10,00
			Položka obsahuje náklady na tlakovou zkoušku vodovodního potrubí vodou dle ČSN 75 5911, měrná jednotka 1 m = 1 m zkoušeného potrubí		
SO 04	12	892204R12	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,00
			Položka obsahuje náklady na 2-3 násobné propláchnutí vodovodního potrubí vodou s přídavkem desinfekčního prostředku pro zbavení mechanických nečistot a desinfekci potrubí chlorem, měrná jednotka 1 m = 1 m proplachovaného potrubí		
SO 04	15	89950R001	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	18,00
			dle příloh F.2.1., F.2.2. a F.2.3. 18		
			Položka obsahuje náklady na montáž ocelového zábradlí přichyceného vruty do betonového podkladu do předem připravených kotevních hmoždinek nebo vyvrtáním kotevních otvorů a zalitím chemickým kotevním přípravkem.		
SO 05	28	89940R001	Vývrt na potrubí BT DN1000 pro osazení tvarovky DN200	kus	3,00
			dle příloh F.5. 3		
			Položka obsahuje provedení vývrtu o průměru 257 mm do stěny betonového potrubí		
SO 05	29	28617253X	Vložka do vývrtu pro napojení potrubí PVC200	kus	3,00
			dle příloh F.5. 3		
			Položka obsahuje dodávku a osazení připojovacího elementu např. Awadock DN200 typ C pro připojení potrubí KG PVC200		
SO 05	36	97900R005	Geodetické zaměření	km	0,021
			Položka obsahuje náklady na geodetické zaměření skutečného provedení 3 ks přípojek v celkové délce 21,0 m		

Zadavatel dále poskytuje Bilanci zemních hmot, část F.5 projektové dokumentace, viz odpověď na dotaz č. 10 (Dodatečné informace – Dodatek č. 3 ze dne 28.5.2013).

Přílohy: PS0211_sp_oprava1.xls, PS0223_sp_oprava1.xls,
SO9612_sp_oprava1.xls, SO1111_sp_oprava1.xls
SO1211_sp_oprava1.xls, SO1101_sp_oprava1.xls
SO1301_sp_oprava1.xls, F.5 Bilance hmot.pdf

V Praze dne 3. 6. 2013

Ing. Petr Šlegr, v.r.
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace