

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Kolín - Úvaly - Praha Běchovice, DOK**

Číslo PS,SO **PS 0222**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

<b>Díl: 01</b>		<b>Ochrany a úprava DOK</b>		
1	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm <i>1: 1990; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 990,000
2	75G6AC	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 3 trubky <i>2: 520; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	520,000
3	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože <i>3: 1950; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 950,000
4	75G6AB	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu <i>4: 270; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	270,000
5	75G6AI	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) pro každý metr nad 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu <i>5: 1990; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 990,000
6	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu <i>6: 1990; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 990,000
7	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm <i>7: 4; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	4,000
8	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku <i>8: 4; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	4,000
9	75G5EG	Dodávka - Zaměřovací MARKER zemní (volant) <i>9: 3; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	3,000
10	75G3BH	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 72 vláken <i>10: 2100; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	2 100,000
11	75G6EB	Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky <i>11: 1990; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 990,000
12	75G6GA	Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 80 / 45-80 cm <i>12: 2; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	2,000
13	75G6HA	Montáž (dem.) - Plastová komora na spojkování optického kabelu, přemístění a usazení do výkopu. <i>13: 2; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	2,000
14	75GFAE	Dodávka - Optická kabelová spojka pro 72 vláken se šesti kazetami sváru <i>14: 3; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	3,000
15	75GFBG	Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 72 vláken <i>15: 3; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	3,000
16	75GFCG	Demontáž do šrotu - Spojka optického kabelu, 72 vláken <i>16: 2; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	2,000
17	75GFFG	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 72 vláken <i>17: 2; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	2,000
18	75GIAF	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 72 vlákny, na skládce <i>18: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	1,000
19	75GIBF	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 72 vlákny po zavěšení, položení, zafouknutí, zatažení <i>19: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	1,000
20	75GICF	Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách se 72 vlákny při montáži (po položení) <i>20: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	1,000
21	75GIEG	Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu se 72 vlákny pro 2 vlnové délky <i>21: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	1,000

<b>Díl: 02</b>		<b>Zemní práce</b>		
22	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu <i>22: 3,1; viz. C - koord. sit.</i>	km	3,100
23	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4 <i>23: 4; viz. C - koord. sit.</i>	kus	4,000
24	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>24: 2870; viz. C - koord. sit.</i>	m	2 870,000
25	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 <i>25: 1230; viz. C - koord. sit.</i>	m	1 230,000
26	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm <i>26: 2200; viz. C - koord. sit.</i>	m	2 200,000
27	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm <i>27: 130; viz. C - koord. sit.</i>	m	130,000
28	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	260,000

29	701FFG	28: 260; viz. C - koord. sit. Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	240,000
30	701CGL	29: 240; viz. C - koord. sit. Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	2 200,000
31	701CGP	30: 2200; viz. C - koord. sit. Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	420,000
32	701FBA	31: 420; viz. C - koord. sit. Křížovátka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	12,000
33	701CFD	32: 12; viz. C - koord. sit. Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	80,000
34	701FAB	33: 80; viz. C - koord. sit. Provizorní zajištění kabelu	kus	14,000
35	701CGP	34: 14; viz. C - koord. sit. Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	160,000
36	702AA0	35: 160; viz. C - koord. sit. Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	16,000
37	701EBF	36: 16; viz. C - koord. sit. Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	kus	18,000
		37: 18; viz. C - koord. sit.		