

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Úvaly - Praha Běchovice, úpravy traťového kabelu**

Číslo PS,SO **PS 0221**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: 01		Ochrany a úpravy metalických kabelů		
1	75G2BQ	Dodávka - Kabel dálkový DCKOYPY 9 XV 1,2 mm + 33 DM 0,9 mm, dvoudélka (462 m) <i>1: 3; viz. příloha č. 2 a 5</i>	dvoudélka	3,000
2	75G1DH	Dodávka - Kabel zemní celoplastový, vodotěsný, (např. TCEPKPFLE) 50 XN 0,8 mm <i>2: 460; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	460,000
3	75A219	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 61P 1,0 <i>3: 1050; viz. příloha č. 2 a 5</i>	M	1 050,000
4	75A279	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 61P 1,0 <i>4: 1050; viz. příloha č. 2 a 5</i>	M	1 050,000
5	75A519	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 122 ŽIL <i>5: 12; viz. příloha č. 2 a 5</i>	KUS	12,000
6	75G1FG	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 35 XN 0,8 mm <i>6: 620; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	620,000
7	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený <i>7: 1080; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	1 080,000
8	75GDGD	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ø svazku žil 75 mm,min. Ø kabel 15 mm, dl. odpláštění 400 mm) <i>8: 8; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	8,000
9	75GEGE	Montáž (dem.) - Spojka rovná dálkového kabelu pro 35 čtyřek <i>9: 12; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	12,000
10	75GEGF	Montáž (dem.) - Spojka rovná dálkového kabelu pro 50čtyřek <i>10: 8; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	8,000
11	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm <i>11: 700; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	700,000
12	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka <i>12: 74; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	74,000
13	75GGBG	Montáž: vyrovnání - Koncentrované vyrovnání dálkového vf kabelu do 252 kHz 12 XV čtyřek, pro oba směry provozu ve třech bodech včetně demontáže spojek, výkopu a záhozu jam <i>13: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	úsek	1,000
14	75GGBH	Montáž: vyrovnání - Koncentrované vyrovnání dálkového vf kabelu do 108 kHz za první vyrov. čtyřku v kabelu, pro oba směry provozu ve třech bodech včetně demontáže spojek, výkopu a záhozu jam <i>14: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	úsek	1,000
15	75GHFI	Montáž: měření - Závěrečné měření nepupin. čtyřek pro využ. přenos. systémy na krátké vzdál. 9 čtyřek <i>15: 1; viz. příloha č. 2 a 5</i>	úsek	1,000

Díl: 02		Přílož nového TK		
16	75G1FE	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 20 XN 0,8 mm <i>16: 9500; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	9 500,000
17	75G1FF	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 25 XN 0,8 mm <i>17: 2550; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	2 550,000
18	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm <i>18: 2900; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	2 900,000
19	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený <i>19: 14950; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	14 950,000
20	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm <i>20: 2550; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	2 550,000
21	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů <i>21: 2; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	2,000
22	75GDGB	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ø svazku žil 43 mm,min. Ø kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm) <i>22: 22; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	22,000
23	75G6AC	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru kabelovodu 1 až 3 trubky <i>23: 250; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	250,000
24	75G4CC	Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 100XN 0,8 mm <i>24: 500; viz. příloha č. 2 a 5</i>	m	500,000
25	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil <i>25: 24; viz. příloha č. 2 a 5</i>	kus	24,000
26	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	25,000

27	75HGBB	26: 25; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	25,000
28	75HGDB	27: 25; viz. příloha č. 2 a 5 Dodávka - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistek)	kus	25,000
29	75HGEB	28: 25; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistek)	kus	25,000
30	75HFGC	29: 25; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 100 žil	kus	7,000
31	75GCBA	30: 7; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	4,000
32	75I3BB	31: 4; viz. příloha č. 2 a 5 Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýš. proud. zatížením nad 2,5 A do 5 A, se zálohovaným napájením do 2 hod.	kus	1,000
33	75IACA	32: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA na stěnu či konstrukci; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000
34	75I7CA	33: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Dodávka - Rozváděč stejnosměrný plastový do 7 jističů	kus	1,000
35	75IAFB	34: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Stejnosměrný rozváděč na zeď	kus	1,000
36	75I7AB	35: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Dodávka - Skříň pro zdroj, závěsné provedení	kus	1,000
37	75GCAA	36: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový ve sloupu (VTO 3)	kus	1,000
38	75GCBA	37: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000
39	75GCBB	38: 1; viz. příloha č. 2 a 5 Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt na betonový základ	kus	1,000
		39: 1; viz. příloha č. 2 a 5		
Díl: 03		Zemní práce		
40	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	15,200
		40: 15,2; viz. koord. sit.		
41	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	44,000
		41: 44; viz. koord. sit.		
42	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	14 520,000
		42: 14520; viz. koord. sit.		
43	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	1 100,000
		43: 1100; viz. koord. sit.		
44	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	14 500,000
		44: 14500; viz. koord. sit.		
45	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	450,000
		45: 450; viz. koord. sit.		
46	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	320,000
		46: 320; viz. koord. sit.		
47	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	14 500,000
		47: 14500; viz. koord. sit.		
48	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	560,000
		48: 560; viz. koord. sit.		
49	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	4,000
		49: 4; viz. koord. sit.		
50	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	34,000
		50: 34; viz. koord. sit.		
51	701FBE	Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou	m	255,000
		51: 255; viz. koord. sit.		
52	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	140,000
		52: 140; viz. koord. sit.		
53	701FBF	Oddělení kabelu ve výkopu PVC deskou	m	135,000
		53: 135; viz. koord. sit.		
54	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	8,000
		54: 8; viz. koord. sit.		
55	701CGS	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm	m	120,000
		55: 120; viz. koord. sit.		
56	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	52,000
		56: 52; viz. koord. sit.		
57	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	kus	20,000
		57: 20; viz. koord. sit.		