

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Modernizace trat'ového úseku Praha Běchovice - Úvaly**stavby **1210**Název PS,SO : **ŽST Úvaly, oplocení areálu EMÚ**Číslo
PS,SO**SO 1162**

Tisk: 23.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

1	130901101	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou 46/3*0,3*0,3*0,8	m3	1,100
2	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,3*0,3*0,85*27	m3	2,066
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 =P1+P2-P5)x26	m3	2,753
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m P3*26	m3	71,578
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním P2*0,2	m3	0,413

Díl: 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

6	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 0,3*0,3*0,85*27*0,05	m3	0,103
7	275313711	Základové patky z betonu tř. c 20/25 0,3*0,3*0,85*27*0,8	m3	1,652
8	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m 27	kus	27,000
9	278311042	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. c 16/20 objemu do 0,10 m3 0,1*0,1*0,3*27	m3	0,081

Díl: 3 Svislé konstrukce

10	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím mc 49/3+1+49/6+1	kus	26,500
11	553422630	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm 49/3+1	kus	17,333
12	553422720-01R	Vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm 49/6+1	kus	9,167
13	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu 49	m	49,000
14	313247680	Pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 mm 49	m	49,000
15	3481162-01R	Demontáž stávajícího oplocení - pletivo na sloupcích ocelových 46	m	50,000