

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, kabelovod ve stanicích**

Číslo PS,SO **SO 1171**

Tisk: 25.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 1 Zemní práce				
3	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM <i>(pol 1 a 2 neobsazeny) (345,749+402,187)*0,45</i>	M3	336,571
4	132219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>(P = pol) P3*4</i>	M3	1 346,285
5	132318	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM <i>(345,749+402,187)*0,45</i>	M3	336,571
6	132319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>P5*4</i>	M3	1 346,285
7	132418	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 20KM <i>(345,749+402,187)*0,1</i>	M3	74,794
8	132419	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>P7*4</i>	M3	299,174
9	133218	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM <i>(621,61+1483,57)*0,45</i>	M3	947,331
10	133219	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>P9*4</i>	M3	3 789,324
11	133318	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM <i>P8</i>	M3	299,174
12	133319	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>P11*4</i>	M3	1 196,698
13	133418	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 20KM <i>(621,61+1483,57)*0,1</i>	M3	210,518
14	133419	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>P13*4</i>	M3	842,072
15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>186,431+170,09</i>	M3	356,521
16	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM <i>431,01+1326,34</i>	M3	1 757,350
17	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM <i>0,3*(204+86,5)*1,5</i>	M3	130,725
18	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM <i>156*0,3*1,5</i>	M3	70,200
19	141171	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1000MM <i>24+20,5</i>	M	44,500
Díl: 2 Základy				
21	272312	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) <i>33,985</i>	M3	33,985
22	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ <i>ochrasna kabelovodu 607,329+301,41</i>	M2	908,739
23	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM <i>vrty ve stávajících šachtách/objektech</i>	M	7,500
24	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ <i>zajištění stávající šachty 9*0,155</i>	T	1,395
Díl: 3 Svislé konstrukce				
25	388151	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH <i>dle PD 4232</i>	M	4 232,000
26	388156-01R	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH <i>dle PD 2119</i>	M	2 119,000
27	388312	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) <i>dle PD 93,752+220,23+12,104</i>	M3	326,086
Díl: 8 Trubní vedení				
28	899112-01R	POKLOP těžký na plastové šachty 1,1/1,695 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	KUS	21,000
29	899112-04R	POKLOP těžký na ŽB šachty 0,9/0,6 přes 850 kg <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	kus	4,000
30	89800-01R	Přístupová plastová komora 1100/1695/v.1600 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	kus	14,000
31	89800-02R	Přístupová plastová komora 1100/2000/v.2000 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	kus	2,000

32	89800-03R	Přístupová plastová komora 1100/1695/2000 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	kus	2,000
33	898385	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	KUS	5,000
34	898386	KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	KUS	1,000
35	898386-01R	OPRAVA KABELOVÉ KOMORY ŽB - POVRCHY, IZOLACE, VÝSTROJ - Š.13 <i>dle výpisu prvků - viz PD</i>	kus	1,000
36	899112-05R	Požární ucpávky - dodání a provedení požárních ucpávek v rozsahu a řešení dle PD - požární polštářky a požární pěna <i>průchodky do objektů 3</i>	kpl	3,000
<hr/>				
Díl: 710		Izolace		
37	711712	IZOLACE ŠACHET DLE SD 37 PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY <i>viz specifikace v PD</i>	M2	607,329
38	711612	IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY <i>viz specifikace v PD</i>	M2	301,410
39	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ <i>viz specifikace v PD</i>	M2	187,859