

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **Běchovice Blatov - Praha Běchovice, žel. svršek**

Číslo PS,SO **SO 1401**

Tisk: 28.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 52

Zřízení drážního svršku:

1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ <i>1: 12825,0; dle VK/6</i>	M3	12 825,000
2	523243R	60 E2 UŽITÁ DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ <i>1: 205,1+6,25; dle VK/104+103</i> <i>2: DMZ v Libni, z místa stavby prům. 8-18 km</i>	M	211,350
3	529243R	R 65 UŽITÁ DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ <i>1: 6,25; dle VK/102</i> <i>2: DMZ v Libni, z místa stavby prům. 8-18 km</i>	M	6,250
4	52B432	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM <i>1: 4410,0; dle VK/8</i> <i>2: DMZ v Libni, z místa stavby prům. 8-18 km</i>	M	4 410,000
5	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH <i>1: 518,0; dle VK/7</i>	M	518,000
6	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R6 - 5 <i>1: (12+4)*2; dle VK/10+11</i>	KUS	32,000
7	54770	PŘECHODOVÝ STYK KOLEJNIC <i>1: 1*2; dle VK/101</i>	KUS	2,000
8	548139	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC TERMITEM 7515 <i>1: 3*2; závěrné svary dle počtu traťových kolejí</i> <i>2: 1*2; přechodové kolejnice na straně 60 E2</i> <i>3: 1*2; přechodové kolejnice na straně R 65</i>	KUS	10,000
9	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515 <i>1: 148; dle VK/12, bezstykovka</i> <i>2: dle VK/13, bezstykovka, R 65</i> <i>3: 12*2*2; LISy v kolejích, dle VK/10</i> <i>4: 4*2*2; LISy v kolejích, dle VK/11, R 65</i>	KUS	214,000
10	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU <i>1: 3*2; pro závěrné svary</i> <i>2: (12+4)*2*2; pro LISy, dle VK10+11</i> <i>3: 1*2*2; přechodové kolejnice</i>	KUS	74,000
11	549110R	BROUŠENÍ KOLEJE <i>1: 4410,0; dle VK/14</i>	M	4 410,000

Díl: 96

Bourání a demontáže:

12	965025	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 50 KM <i>1: 6250,320</i> <i>2: Skládky Benátský vrch, z místa stavby prům. 36 km</i>	T	6 250,320
13	965027	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ MANIPULACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ <i>1: 6250,32; dle VK/17, naložení odpadu po recyklaci kolejového lože</i>	T	6 250,320
14	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM <i>1: 8681,0; dle VK/1</i> <i>2: RS v Libni, z místa stavby prům. 8-18 km</i>	M3	8 681,000
15	965224	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODV - OZ DO 25 KM <i>1: 4615,1; dle VK/3</i> <i>2: RS v Libni, z místa stavby prům. 8-18 km</i> <i>3: dopravní vzdálenost dle betonových pražců</i> <i>4: RS Záběhlce, z místa stavby prům. 21 km</i>	M	4 615,100