

SOUPIS PRACÍNázev stavby : **Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na spojce, Úvaly u Prahy**

stavby

Název PS,SO : **Město Úvaly: Výustní objekt**Číslo
PS,SO**SO 03**

Tisk: 21.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 1**Zemní práce**

1	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m 1:výkop_h1 2:"dle příloh F.3.2.a F.3.3." 11,3+3,4	m3	14,700
2	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 1:čištění_vodoteče 2:"dle příloh F.3.2.a F.3.3." 123*0,3	m3	36,900
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1:výkopy 2:čištění_vodoteče+výkop_h1	m3	51,600
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 1:výkopy*10	m3	516,000

Díl: 2**Zakládání**

7	27331R231	Základové desky z prostého betonu vodostavebního pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 1:"dle příloh F.3.2.a F.3.3." 6,4	m3	6,400
---	-----------	---	----	-------

Díl: 5**Komunikace**

8	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC 1:"dle příloh F.3.2.a F.3.3." 18,9	m2	18,900
9	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	18,900