

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, propustek km 388,630**

Číslo  
PS,SO

**SO 1131**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>		
1	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM <i>vč. odvozu a poplatku za skládku</i> <i>2,35*7,70+3,90*1,95+9,70*3,27+3,00*8,40+(2,05+2,15)*20,40+3,20*16,10=219,819 [A]</i>	M3	219,819
2	123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM <i>219,819*4=879,276 [</i>	M3	879,276
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>hutněno po vrstvách tl. 300 mm na ld = 0,80, 100% PS</i> <i>2,14*8,50+15,75*3,75+6,45*3,80+15,90*9,00=244,863 [A]</i>	M3	244,863
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy</b>		
4	23117	<i>15*0,5*5,0*0,155=5,813 [A]</i>	T	5,813
5	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ <i>15*0,5*5,0*0,155=5,813 [A]</i>	T	5,813
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>		
6	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU  <i>Vytvarování napojení z kamene do betonu na MC</i> <i>, kámen 200 mm, betonové lože 200 mm</i> <i>2,45*(0,2+0,2)=0,980 [A]</i>	M3	0,980
<b>Díl: 8</b>		<b>Potrubí</b>		
7	89999R	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍ TRUBKY POMOCÍ PVC DESEKY  <i>kruhová deska z pvc tl. 20 mm</i> <i>, 0.785=0,785 [A]</i>	M2	0,785
8	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM <i>vč. odvozu a poplatku za skládku</i> <i>truba propustku: 0,261*(20,600+1,700)=5,820 [A]</i> <i>čelá propustku: 5,650*0,450*2,050+5,500*0,450*2,300+5,600*0,500*2,250=17,205 [B]</i> <i>Celkem: A+B=23,025 [C]</i>	M3	23,025
9	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ <i>vč. odvozu</i> <i>5,1+5,1+5,0=15,200 [A]</i>	M	15,200