

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly, SO 2251**

Číslo  
stavby

Název PS,SO : **Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,179 (podchod Klánovice) - demolice**

Číslo  
PS,SO

**SO 2251**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>		
1	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM 1: 144,735*0,5	M3	72,368
2	125119	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM 1: Borek 24 km; 72.368*4	M3	289,472
3	131218a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM 1: (1,85*0,3+1,85*1,85*0,5)*32,774+(1,83*0,3+1,83*1,83*0,5)*31,69	M3	144,735
4	131219	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM 1: Borek 24 km; 144,735*4	M3	578,940
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 1: zásyp z vyzískaného materiálu z výkopu; 144,735*0,5	M3	121,392
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1: 19,569*6,33+13,5855*6,33 2: odpočet zásypu z vyzískaného materiálu; -72,368	M3	137,500
<b>Díl: 40</b>		<b>Vodorovné konstrukce:</b>		
7	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) 1: beton s lehkým kamenivem LC 20/25-18; 61,28*4*0,8	M3	196,096
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání a demontáže:</b>		
8	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM 1: 3,168*14+(7,74+9,45+6,85+10,4297)*1+8,037*0,4+(22,39+19,82)*0,16+0,15*2*2,5*22,39	m3	105,583