

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace trat'ového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Zast. Praha Klánovice, přístřešky - odvodnění**

Číslo PS,SO **SO 4211.1**

Tisk: 21.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

## **Díl: 10 Zemní práce**

1	132211	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM <i>hloubení rýhy s využitím pro zpětný zásyp</i>	M3	78,840
2	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM <i>hloubení rýhy s odvozem na skládku</i>	M3	120,310
3	132219	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM <i>hloubení rýhy s odvozem na skládku, 4 km: 4*120.31</i>	M3	481,240
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	120,310
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	78,840
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>obsyp štěrkopískem, max. zrno 20 mm</i>	M3	94,200

## **Díl: 40 Vodorovné konstrukce**

7	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 <i>podsypan štěrkopískem, max. zrno 20 mm</i>	M3	20,120
---	--------	---	----	--------

## **Díl: 50 Komunikace**

8	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>tl. vrstvy 15 cm: 6.08*0.15</i>	M3	0,912
9	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU <i>tl. vrstvy 4 cm: 6.08*0.04</i>	M3	0,243
10	577406	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA <i>tl. vrstvy 11 cm: 6.08*0.11</i>	M3	0,669

## **Díl: 80 Trubní vedení**

11	87433	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM <i>potrubí KG, SN 4 kN/m2, DN 125 v dl. 37.59 m, potrubí DN 150 v dl. 39.18 m, včetně svislých částí a tvarovek</i>	M	76,770
12	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM <i>potrubí KG, DN 200, SN 4 kN/m2 včetně tvarovek</i>	M	159,380
13	89470	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB <i>plastové šachty ø 315 včetně litinových poklopů tř. B125</i>	KUS	8,000
14	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	76,770
15	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	159,380
16	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ <i>76.770+159.380</i>	M	236,150

## **Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce**

17	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>přípojka Ž4a a Ž4b: (6.08+1)*2</i>	M	14,160
----	--------	--	---	--------