

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Praha Běchovice, rekonstr. ukolejnění ocelových konstr. a TP**

Číslo PS,SO **SO 5912**

Tisk: 29.3.2013

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky <i>Výkaz, výměr</i> | měrná jednotka | množství |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |

Díl: 74C

Vodiče TV

| | | | | |
|---|--------|--|-----|---------|
| 1 | 74C924 | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič <i>Položka obsahuje počet zařízení pro omezení napětí dle výkresové části dokumentace + dle odstavce 2.6 technické zprávy + dle odstavce 2.9 technické zprávy.</i> | kus | 210,000 |
| 2 | 74C925 | Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče <i>Položka obsahuje počet zařízení pro omezení napětí dle výkresové části dokumentace + dle odstavce 2.6 technické zprávy + dle odstavce 2.9 technické zprávy.</i> | kus | 34,000 |
| 3 | 74C990 | Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou <i>Položka obsahuje počet pospojení dle výkresové části dokumentace + dle odstavce 2.6 technické zprávy + dle odstavce 2.9 technické zprávy.</i> | kus | 92,000 |
| 4 | 74C993 | Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozněvané skupiny <i>Položka obsahuje počet 100m úseků každé kolejové skupiny dle výkresové části dokumentace.</i> | kus | 58,000 |
| 5 | 74C995 | Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m <i>Položka obsahuje počet 100m úseků dle výkresové části dokumentace.</i> | kus | 51,000 |

Díl: 74D

Demontáže TV

| | | | | |
|---|--------|--|-----|---------|
| 6 | 74D810 | Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů <i>Položka obsahuje počet zařízení pro omezení napětí dle stávajícího stavu + počet provizorních zařízení pro omezení napětí dle výkresové dokumentace + dle odstavce 2.6 technické zprávy + dle odstavce 2.9 technické zprávy.</i> | kus | 262,000 |
|---|--------|--|-----|---------|

Díl: 74M

Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV

| | | | | |
|----|---------|--|-----|---------|
| 7 | 74M110 | Technická kontrola TV <i>Položka obsahuje práce podle odstavců 2.6 a 2.9 technické zprávy.</i> | hod | 40,000 |
| 8 | 74M200R | Měření dotkových napětí <i>Položka obsahuje měření dotkových napětí na všech ukolejňených konstrukcích v definitivním i provizorních stavech podle výkresové dokumentace + dle odstavce 2.6 a 2.9 technické zprávy.</i> | kus | 244,000 |
| 9 | 74M300 | Revizní zpráva <i>Položka obsahuje práce podle odstavce 2.7 technické zprávy.</i> | hod | 40,000 |
| 10 | 74M400 | Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora <i>Položka obsahuje práce podle odstavců 2.6, 2.7 a 2.9 technické zprávy.</i> | hod | 80,000 |

Díl: 75C

Symetrizační tlumivky

| | | | | |
|----|---------|---|-----|-------|
| 11 | 75C811R | Dodávka symetrizační tlumivky <i>Položka obsahuje dodávku zařízení podle výkresové dokumentace.</i> | kus | 2,000 |
| 12 | 75C814 | Dodávka kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru <i>Položka obsahuje dodávku zařízení podle výkresové dokumentace.</i> | kus | 4,000 |
| 13 | 75C871R | Montáž symetrizační tlumivky <i>Položka obsahuje montáž zařízení podle výkresové dokumentace.</i> | kus | 2,000 |
| 14 | 75C872 | Montáž kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru <i>Položka obsahuje montáž zařízení podle výkresové dokumentace.</i> | kus | 4,000 |