

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace trat'ového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, oplocení a opěrná zeď vlečky Votava**

Číslo PS,SO **SO 1163**

Tisk: 23.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>				
1	122934	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEZNÉ TR. III, ODVOZ DO 5KM <i>viz specifikace v PD - odkop po dobu provádění + uložení mimo</i>	M3	761,600
2	125214	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 3, ODVOZ DO 5KM <i>d t t o - zpět</i>	M3	761,600
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>zásyp po dokončení</i>	M3	762,000
4	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI <i>zatrávňení celé plochy 8,5*2,4+16*17,5</i>	M2	300,400
<b>Díl: 2 Základy</b>				
5	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ <i>zajištění objektu proti sesunutí - viz text PD 18*4*0,155</i>	T	11,160
<b>Díl: 3 Svislé konstrukce</b>				
6	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) <i>dle specifikace v PD 1+158+44</i>	M3	203,000
7	327368	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ <i>KARI Ø 8 mm x 20 m /m2 - výměra dle spec. v PD; 0,000395*20*589,2*1,1</i>	T	5,120
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>				
8	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC <i>oprava chodíku ve střední části - výměra dle spec. v PD</i>	M2	12,000
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>				
9	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM <i>žlabovka k horské vpusti - za opěrnou zdí; 40</i>	M	40,000
<b>Díl: 9 Bourání konstrukcí</b>				
10	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM <i>likvidace stáv. zdi; vým. dle spec. v PD; 5,5+32,5</i>	M3	38,000
11	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA <i>viz situace; (10,2+2+6,7+5,8+19,06+6,5+12,8)*0,4</i>	M	25,224
12	966844	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO <i>viz situace; (10,2+2+6,7+5,8+19,06+6,5+12,8)*0,4</i>	M	25,224
13	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ <i>viz situace; (10,2+2+6,7+5,8+19,06+6,5+12,8)*0,1</i>	M	6,306
<b>Díl: 710 Izolace</b>				
14	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE <i>výměra - viz PD; 350</i>	M2	350,000
15	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ <i>výměra - viz PD; 350</i>	M2	350,000
16	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY <i>výměra - viz PD; 677,85</i>	M2	677,850
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>				
17	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu <i>nové oplocení na opěrné zdi, v. 1,5 m; =(10+1,7+12,6+3,9+6+6+6+4,1+12,8)</i>	m	63,100
18	313275120	Pletivo PVC extruder se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm	m	63,100
19	338171121a	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,1 m se zalitím mc <i>27+8</i>	kus	35,000
20	553422630a	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2100/48x1,5 mm <i>27</i>	kus	27,000
21	553422720-01R	Vzpěra plotová 48x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm <i>8</i>	kus	8,000