

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Zast. Praha Klánovice, úprava rozhlasu pro cestující, informační zařízení**

Číslo PS,SO **PS 0223.1**

Tisk: 20.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz výměr	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

Díl: 01 Informační systém

1	75J4CA	Dodávka - Odjezdová nebo příjezdová tabule jednostranná 3-řádková (osvětlení LED diodami) <i>1: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
2	75J4CJ	Dodávka - Nástupištní tabule dvoustranná 1 informace s číslem koleje (osvětlení LED diodami) <i>2: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
3	75J4DC	Dodávka - HW Monitor LCD 19" <i>3: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
4	75J4CO	Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny jednostranné <i>4: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
5	75J4CP	Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny oboustranné <i>5: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
6	75J4DG	Dodávka - HW převodník RS232 / 486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v inf. tabulích) <i>6: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
7	75J4DH	Dodávka - HW převodník RS 232 / ethernet <i>7: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
8	75J4FB	Montáž (dem.) - Odjezdová nebo příjezdová informační tabule s 3 až 6 řádky s hodinami, zatažení kabelů, bez zapojení <i>8: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
9	75J4FH	Montáž (dem.) - Informační tabule nástupištní oboustranná s hodinami; bez zapojení <i>9: 2; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	2,000
10	75J4FK	Montáž (dem.) - Závěs pro informační tabuli <i>10: 4; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	4,000
11	75J4FM	Montáž (dem.) - Sloup pro informační zařízení <i>11: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
12	75J4BE	Dodávka - Sloup pro jednu informační tabuli se stříškou <i>12: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
13	75J4EC	Dodávka - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé pro samostatnou žst. <i>13: 1; viz. příloha č. 1 TZ</i>	kus	1,000
14	75J1FG	Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem <i>14:4; viz. příloha č. 1 TZ</i>	kus	4,000
15	75J2BG	Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor s připojeným regulátorem hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou kabelovou nebo drátovou formou. <i>15: 4; viz. příloha č. 1 TZ</i>	kus	4,000
16	75J2CD	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení: reproduktor <i>16: 4; viz. příloha č. 1 TZ</i>	kus	4,000
17	75J4HA	Montáž: šéfmontáž - Informační systém do 10 informačních prvků <i>17: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
18	75J4IA	Montáž: zkoušení - Informační systém do 10 informačních prvků <i>18: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
19	75J4JA	Montáž: oživení - Informační systém do 10 informačních prvků <i>19: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	kus	1,000
20	75H8EE	Dodávka - Kabel TWIN FTP z 4 x 2 x 0,50 mm <i>20: 240; viz. příloha č. 3 a 4</i>	m	240,000
21	75H8NG	Montáž (dem.) - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt <i>21: 240; viz. příloha č. 3 a 4</i>	m	240,000
22	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm ² , kabel silový izolace plastová <i>22: 240; viz. příloha č. 3 a 4</i>	m	240,000

Díl: 02 Zemní práce

23	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice <i>23: 0,12; viz. C - koord. sit.</i>	km	0,120
24	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 <i>24: 1; viz. C - koord. sit.</i>	m ³	1,000
25	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4 <i>25: 1; viz. C - koord. sit.</i>	m ³	1,000
26	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž <i>26: 1; viz. příloha č. 3 a 4</i>	m ³	1,000
27	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 <i>27: 90; viz. C - koord. sit.</i>	m	90,000
28	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm <i>28: 70; viz. C - koord. sit.</i>	m	70,000

29	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm <i>29: 50; viz. C - koord. sit.</i>	m	50,000
30	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm <i>30: 90; viz. C - koord. sit.</i>	m	90,000
31	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm <i>31: 20; viz. C - koord. sit.</i>	m	20,000
32	701DBB	Průraz zdířem v cihlové zdi do tl. 30cm <i>32: 2; viz. C - koord. sit.</i>	kus	2,000
33	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy <i>33: 2; viz. C - koord. sit.</i>	kus	2,000
34	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km <i>34: 3; viz. C - koord. sit.</i>	t	3,000