

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly, PHS Běchovice, ZS4**

stavby

Název PS,SO : **PHS Běchovice, ZS4**

Číslo
PS,SO

SO 101

Tisk: 22.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky Výkaz, výměr	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

Díl: 01 Zemní práce				
1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY =186*0,15*0,75	M3	20,925
2	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M P1/0,15	M2	139,500
Díl: 02 Základy				
3	264228	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM =(186/4+1)*5*0,1	M	23,750
4	264328	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM =(186/4+1)*5*0,4	M	95,000
5	264428	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM =(186/4+1)*5*0,4	M	95,000
6	264528	VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 600MM =(186/4+1)*5*0,1	M	23,750
7	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 =SUMA(P17:P20)*3,14*0,3*0,3	M3	67,118
8	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 =0,06755*49	T	3,310
Díl: 03 Svislé konstrukce				
9	347124-01R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely soklové vč. předepsané ochrany/nátěru =186*0,5	M2	93,000
10	347125-02R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - panely pohltivé vč. předepsané ochrany/nátěru =320-93	M2	227,000
11	33717-04R	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH =0,048*49*2,1	T	4,939
12	33717-99R	Úprava konstrukce výplní 3 polí pro vylomení v případě zásahu HZS 3 pole 4 x 2 m2 = 24 m2	kpl	3,000
Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce				
13	953321	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NA PLASTU DOD A MONTÁŽ po 20ti m - 10 ks	KUS	10,000
14	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI P2	M2	139,500