

# **SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace trat'ového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

stavby **1210**

Název PS,SO : **Úvaly - Běchovice Blatov, demolice**

Číslo  
PS,SO

**SO 4291**

Tisk: 23.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz, výměr</i>	měrná jednotka	množství
1	2	3	4	

## **Díl: 984291-201 útulek v km 390,700**

1	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is <i>V, K, El.</i>	kpl	1,000
2	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	57,000
3	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na mvc postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	2,800
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>2,8</i>	m3	2,800
5	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m <i>1</i>	m3	1,000
6	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <i>odvoz - základní vzdálenost</i>	t	27,004
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>vypočet kjombinované vzdálenosti dle druhu odpadu a vzdálenosti skládky</i>	t	740,315

## **Díl: 984291-202 Klánovice - přístřešky na nástupištích (č 202, 203)**

8	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is <i>V, K, El.</i>	kpl	2,000
9	C-767392802-0	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných <i>viz technický list objektu</i>	m2	755,000
10	C-767996801-0	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg <i>viz technický list objektu</i>	kg	5 000,000
11	C-767996802-0	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg <i>viz technický list objektu</i>	kg	4 600,000
12	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací <i>viz technický list objektu</i>	m3	60,400
13	120901123	Bourání zdiva z žb nebo předpjatého betonu <i>viz technický list objektu</i>	m3	5,000
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>5</i>	m3	5,000
15	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <i>odvoz - základní vzdálenost</i>	t	161,449
16	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>vypočet kjombinované vzdálenosti dle druhu odpadu a vzdálenosti skládky</i>	t	1 427,200

## **Díl: 984291-204 zděný sklad (vlevo)**

17	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is <i>V, K, El.</i>	kpl	3,000
18	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	675,000
19	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	45,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>83</i>	m3	83,000
21	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m <i>3</i>	m3	3,000
22	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <i>odvoz - základní vzdálenost</i>	t	349,350
23	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>vypočet kjombinované vzdálenosti dle druhu odpadu a vzdálenosti skládky</i>	t	9 577,430

<b>Díl: 984291-205 hradlo v žkm 393,566</b>				
24	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is <i>V, K, El.</i>	kpl	1,000
25	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	55,440
26	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	5,940
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>5,94</i>	m3	5,940
28	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m <i>1</i>	m3	1,000
29	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <i>odvoz - základní vzdálenost</i>	t	43,214
30	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>výpočet kjombinované vzdálenosti dle druhu odpadu a vzdálenosti skládky</i>	t	1 195,507
<b>Díl: 984291-206 garáž v TM Běchovice</b>				
31	984191-01R	Odpojení objektu od inženýrských sítí - za každou is <i>V, K, El.</i>	kpl	1,000
32	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací <i>viz technický list objektu</i>	m3	13,046
33	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním <i>viz technický list objektu</i>	m3	5,050
34	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>5,05</i>	m3	5,050
35	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <i>odvoz - základní vzdálenost</i>	t	41,056
36	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km <i>výpočet kjombinované vzdálenosti dle druhu odpadu a vzdálenosti skládky</i>	t	328,450
37	99901292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník <i>5</i>	hod	5,000