

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV :

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCHY STĚN	POVR. STROPU	POZNÁMKA
01	VSTUPNÍ HALA	460,00	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	KAMEN. OBKLAD, SKL.STĚNA - stěr.	PODHLED TAHOKOV - stěr.	KAM. SOKL V.150 - stěr.
02	POKLADNA	7,70	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	LO	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
03	POKLADNA	7,75	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	LO	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
04	POKLADNA	8,00	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
05	POKLADNA	8,00	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
06	POKLADNA	8,00	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
07	POKLADNA	8,00	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
08	POKLADNA	7,75	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	LO	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
09	POKLADNA	7,60	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	LO	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
02a	PŘEDSÍŇ	3,70	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA	PODHLED TAHOKOV - stěr.	
03a	PŘEDSÍŇ	2,10	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	VO, MA	PODHLED TAHOKOV. (PT)	
04a	PŘEDSÍŇ	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění		PODHLED TAHOKOV. (PT)	
05a	PŘEDSÍŇ	3,10	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
06a	PŘEDSÍŇ	2,55	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.		PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK
07a	PŘEDSÍŇ	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění		PODHLED TAHOKOV. (PT)	
08a	PŘEDSÍŇ	2,70	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	VO, MA	PODHLED TAHOKOV. (PT)	
09a	PŘEDSÍŇ	3,60	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA	PODHLED TAHOKOV - stěr.	
10	ZÁZEMÍ	28,60	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA, KO (800-1400)	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK, OF
11	ZÁZEMÍ	28,50	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr. - čistění	VO, MA, KO (800-1400)	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK, OF
12	WC + UMÝVÁRNA	2,90	KER. DLAŽBA TAURUS - stěr.	VOŠ - stěr.	PODHLED TAHOKOV - stěr.	KERAM. OBKL. V.2200 - stěr.
13	WC + UMÝVÁRNA	2,95	KER. DLAŽBA TAURUS - stěr.	VOŠ - stěr.	PODHLED TAHOKOV - stěr.	KERAM. OBKL. V.2200 - stěr.
14	NÁDRAŽNÍ HALA	7,95	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA	PODHLED TAHOKOV. (PT)	OF
15	INFORMACE	4,60	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK, OF
16	INFORMACE	4,60	KAMENNÁ DLAŽBA - stěr.	VO, MA	PODHLED TAHOKOV. (PT)	NOK, OF

A – svítidlo LED vestavné do podhledu 596x596, 64W, IP54
B – svítidlo LED vestavné do podhledu 596x295, 19W, IP54
C – svítidlo zářivkové kulaté do podhledu prům. 235, 2x26W, IP20
D – svítidlo LED pásek nad pokladnou a v pískovci pod pokladnou (upřesní architekt)
F1 – nouzové LED svítidli na podhled s piktogramem , 1x8W
F2 – nouzové LED svítidli do podhledu, 1hod, 1x8W

Ing. JIŘÍ MAŇAS autorizovaný inženýr pro techniku prostředí ČKAIT - 1100112

NÁZEV STAVBY: **Ostrava Svinov ON - PD**	MÍSTO STAVBY: **Stavební úpravy v interiéru nové nádražní haly na ulici Peterkova v Ostravě-Svinově**
OBJEDNATEL: **Správa železnic, státní organizace**	AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: **Ing. arch. Václav Filandr**
THERMES spol.s r.o. Dostojevského 6 702 00 OSTRAVA Tel: 596 121 023	HLAVNÍ PROJEKTANT: **Ing. arch. Václav Filandr**
	PROJEKTANT - SPECIALISTA: Valter Novák
	VYPRACOVAL: Valter Novák
VÝKRES: Půdorys 1.NP - OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO: 1:100
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3-2

ATELIER FILANDR
747 66 DOLNÍ LHOTA u OSTRAVY
110 ČS.TANKISTŮ
tel. 603 750 221
www.filandr.cz

DATUM: **02/2021**
STUPEŇ: **OHL**