

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- Z DŮVODU ÚPRAV DISPOZICE BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT, PŘEMÍSTIT A UPRAVIT STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY (VIZ. JEDNOTLIVÉ PROFESE)
- DEMONTÁŽ NÁBYTKU A INTERIÉRU ZAJIŠŤUJE SŽC
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE POSTUPOVÁNO S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ HISTORICKÉ PAMÁTKY (ZAKRYTÍM FASÁDY A PODLAHY APOD.). OCHRANU PODLAHY PROVÉST I V MÍSTĚ KOMUNIKAČNÍHO KORIDORU PRO DOPRAVU SUTI A MATERIÁLU)

LEGENDA BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ:

1. DEMONTÁŽ PODHLEDU KOVOVÝCH KAZET 600x600 mm Z NEREZ TAHOKOVU : 153,0 m²
1a. DEMONTÁŽ MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLACE TL. 50 mm V PE FÓLII NA RASTROVÉM PODHLEDU : 153,0 m²
2. DEMONTÁŽ POSUVNÝCH DVEŘÍ 1800x2100 mm V PROSKLENÉ STĚNĚ : 3 x
3. DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM, VČETNĚ ŽALUZIÍ, ROZMĚRY cca 23550x3070 mm : 1 x
4. DEMONTÁŽ KAPOTÁŽE VÝDEJOVÉHO OKNA POKLADNY Z NEREZ PLECHU 900x1400 mm, HL. 600 mm, VČETNĚ ZASKLENÍ : 4 x
5. DEMONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM, ROZMĚRY (4,25+1,5)x4,5 m (23,7 m²) : 2 x
18. DEMONTÁŽ KAPOTÁŽE Z NEREZ TAHOKOVU, ROZMĚR cca 23,57x1,5 m (35,4 m²) : 1 x
(U OBOU KRAJNÍCH POLÍ VČETNĚ DEMONTÁŽE OCELOVÉHO RÁMU cca 2,4x1,50 m)
19. DEMONTÁŽ INFOBOXU NA PODLAZE, ROZMĚR cca 0,4x0,4x1,0 m (PŘEDÁNÍ INVESTOROVI) : 2 x
20. DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉ OBRAZOVKY, ROZMĚR cca 1,0x0,7x0,1 m (PŘEDÁNÍ INVESTOROVI) : 4 x

NÁZEV STAVBY: **Ostrava Svinov ON - PD**	MÍSTO STAVBY: **Stavební úpravy v interiéru nové nádražní haly na ulici Peterkova v Ostravě-Svinově**	ATELIER FILANDR 747 66 VÍTKOVICE, LHOTKA-OBSTRANY 110 CZ6 TANKSTO tel. 603 730 221 www.filandr.cz
OBJEDNATEL: **Správa železnic, státní organizace**	AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: **Ing. arch. Václav Filandr**	
s·projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost IČ 64615753 DIČ CZ64615753 zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2120 e-mail: atelier@s-projekt.cz	HLAVNÍ PROJEKTANT: **Ing. arch. Václav Filandr**	
	PROJEKTANT - SPECIALISTA: **S-Projekt plus, a.s.**	
	VYPRACOVAL: **Ing. Zbyněk Raška**	DATUM: **02/2021** STUPEŇ: **OHL**
VÝKRES: **ŘEZ A-A - bourací práce**		MĚŘÍTKO: **1: 50** ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1-4**