


PROJEKT INTERIÉRU A VÝKAZ VÝMĚR NÁBYTKU

NÁZEV STAVBY: OSTRAVA SVINOV INTERIER POKLADEN - PD	MÍSTO STAVBY: Stavební úpravy v interiéru nové nádražní haly na ulici Peterkova v Ostravě-Svinově		
OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace	AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: Ing. arch. Václav Filandr		
www.brodaniova.cz	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Václav Filandr		
	AUTOR NÁVRHU INTERIÉRU: Ing. arch. Alžběta Broďániová		
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Alžběta Broďániová	DATUM: 10/2021	STUPEŇ:
ČÁST: PROJEKT INTERIÉRU A VÝKAZ VÝMĚR NÁBYTKU		MĚŘÍTKO: 1:25	ČÍSLO VÝKRESU: 001

OBSAH

01	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
02	KOVÁNÍ A MATERIÁLY NÁBYTKU	
03	VIZUALIZACE TYPICKÉ POKLADNY	
04	VIZUALIZACE ZÁZEMÍ - místnost č.010	
05	VIZUALIZACE POKLADNY č.07	
06	SCHÉMA SKLÁDÁNÍ NÁBYTKU V POKLADNĚ č.07	
07	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 1a - 1b
08	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 1b - 1c
09	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 1d
10	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 2a - 3b
11	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 3c - 3g
12	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 4a - 5a+
13	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 5b - 5d
14	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 5e - 6a
15	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 6b - 6d
16	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 6e - 6f
17	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 6g - 6h
18	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 7a - 8b
19	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 9a - 9b
20	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 10 - 12
21	VÝKAZ VÝMĚR - NÁBYTEK	nábytek 13, A, B
22	SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU PŮDORYS LEVÝCH POKLADEN	
23	SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU PŮDORYS PRAVÝCH POKLADEN	

ÚVOD

Projekt interiéru řeší mobiliářové vybavení osmi nově vzniklých pokladen, včetně předsínek a zázemí společného vždy pro čtyři pokladny. Místnosti s toaletami zůstávají stávající.

Projekt interiéru doplňuje stavební prováděcí projekt přestavby pokladen.

Podlahy z přírodního kamene (slezského pískovce) zůstávají. Kazetové podhledy budou nové z děrovaného plechu. Svítidla se pouze přemístí na nová místa případně doplní o typově stejná. Projekt interiéru předpokládá, že **keramický obklad v kuchýnkách bude odstraněn, povrch vyspraven a napenetrován.**

Nové příčky budou modulárního systému v kombinaci plné části do výšky dveří a průběžného proskleného pásu pod podhledem (např. výrobce LIKO-S, rámový systém Omega). Součástí dodávky příček budou i dveře. První pole příčky (myšleno od stěny oddělující pokladny a vstupní halu) bude vyplněno sklem (z rubu lakovaného). Ostatní pole i dveře budou provedeny z laminátovaných dřevotřískových desek (nebo MDF), a to v povrchovém dekoru „světlý dub“. Dekor světlého dubu by měl být homogenní - leta by měla být bez suků a výrazné kresby. Stejný materiál pak bude použit při výrobě atypického nábytku.

Projekt interiéru obsahuje i vizualizace ze studie interiéru - mají však pouze ilustrativní charakter pro lepší pochopení souvislostí - v detailech se mohou od projektu lišit. **Projekt interiéru obsahuje i výkaz výměr s detailnější specifikací, který má závazný charakter.**

TYPOVÝ NÁBYTEK

Do kategorie typového nábytku spadají pouze pracovní židle v samotných pokladnách a židle v zázemí.

Pracovní židle budou výškově stavitelné a bez područek. Kostra židlí bude v leštěném kovu, kolečka vhodná pro tvrdou podlahu a polstrování tmavě šedé (antracit).

Židle v zázemí budou mít kovovou podnož v provedení leštěného kovu a plastový sedák s opěrákem v tmavě šedé nebo černé barvě.

ATYPICKÝ NÁBYTEK

Atypickým nábytkem je myšlen nábytek vyrobený na míru. Pro kulaté stolky v zázemí je možné použít typovou kovovou podnož v provedení lesklý chrom - deska bude vyrobena na míru.

Podnože

Vzhledem k tomu, že v celé ploše je podlahy je provedeno podlahové vytápění, tak veškeré skříně budou postaveny na kovových podnožích. Povrchová úprava podnoží bude v leštěném kovu.

Deskový materiál

Nábytek bude vyroben z laminátovaných dřevotřískových desek, a to v dekoru „kartáčovaný hliník“ (desky pracovních stolků, skřínky v zázemí, u kuchyňky sokl a pracovní deska) nebo v dekoru „světlý dub“ (skříně a skřínky v pokladnách i předsínkách, desky kulatých stolků v zázemí, skřínky v kuchyňce).

Dekor světlého dubu by měl být homogení - leta by měla být bez suků a výrazné kresby. Jedná se o stejný povrch, jaký bude použit na příčkách!

Kování

Panty dvířek budou dostatečně nadimenzované tak, aby se neprověšovala. Výsuvy budou plnovýsuvné s tichým samodovíráním.

Na uzamykatelných dvířkách budou knopky ze zámkem. Na některých dvířkách budou místo úchytek kovové narážecí profily v matném hliníku - tato dvířka budou opatřena systémem pomalého a tichého samodovírání.

Dvířka a čela výsuvů bez vyznačených úchytek se budou otevírat na "klik".

Poznámky:

- všechny volné police budou variabilní (tzn. že v bočnicích budou předvrtané otvory pro podpěry polic ve třech řadách)
- všechny spoje budou provedeny kolíkováním (tzn. žádné viditelné šrouby nebo plastové krytky)
- Způsob a dimenze pevných spojů a kotvení do stropu a zdi navrhne výrobce nábytku.
- Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

KNOPKA SE
ZÁMKEM



ÚCHYTKA HORNÍCH SKŘÍŇEK -
NARÁŽECÍ PROFIL



KABELOVODIČ - POD
KAŽDÝM PC STOLEM



DESKY PRACOVNÍCH STOLŮ A SKŘÍŇKY V ZÁZEMÍ:
DEKOR - KARTÁČOVANÝ HLINÍK




VÝKLOPNÁ
PENĚŽNÍ PŘIHRÁDKA S
NEREZOVÝM VÍKEM




SKŘÍNĚ A SKŘÍŇKY V POKLADNÁCH (I PŘEDSÍŇKÁCH), SKŘÍŇKY V ZÁZEMÍ, DESKY
STOLKŮ: **DEKOR - SVĚTLÝ DUB**

Dekor světlého dubu by měl být homogenní - leta by měla být bez suků a výrazné kresby. Na všech svislých plochách budou leta orientovaná vertikálně (stejně jako na příčkách). Na horizontálních plochách (např. police) budou leta orientovaná rovnoběžně s delší hranou.





ČELNÍ POHLED
DO POKLADNY
se všemi volitelnými
horními skříňkami
(5a+5b)





ČELNÍ POHLED
DO POKLADNY
se většími volitelnými
horními skříňkami (5a)











ČELNÍ POHLED
DO POKLADNY
bez volitelných
horních skříňek








ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
1a	<p>PRACOVNÍ STŮL - pravý</p> <p>- včetně opláštění čelní stěny. Stůl je spojen se stolem 1b. Pravá strana desky bude položena a připevněna na konzolách upevněných k levým dolním skříňkám (3).</p> <p>MATERIÁL PRACOVNÍ A SVISLÉ DESKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm)</p> <p>MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) lišta, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.</p> <p>Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.</p>  <p>č.místnosti: 02,03,04,05</p>	<p>půdorys</p>  <p>pohled</p>  <p>opláštění čelní stěny</p>	4
1b	<p>PRACOVNÍ STŮL - levý</p> <p>- včetně opláštění čelní stěny a pokladního pultu. Stůl je spojen se stolem 1a. Levá strana desky bude položena a připevněna na boxu na PC (4a). Pravá strana bude připevněna k ke svislé desce pravého pracovního stolu (1a).</p> <p>V pravé části bude do stolové desky zapuštěna výklopná peněžní přihrádka s nerezovým víkem:</p>  <p>MATERIÁL PRACOVNÍ DESKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm)</p> <p>MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY A POKLADNÍHO PULTU: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) lišta, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.</p>  <p>Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.</p>  <p>č.místnosti: 02,03,04,05</p>	<p>řezopohled</p>  <p>půdorys</p>  <p>opláštění čelní stěny</p> <p>1a</p> <p>1b</p> <p>okladní pult</p> <p>POKLADNA</p>	4


Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
1b	PRACOVNÍ STŮL - levý		

řez pokladním pultem



řez mimo pokladní pult



1c	PRACOVNÍ STŮL - pravý
----	-----------------------

- včetně opláštění čelní stěny a pokladního pultu.

Pravá strana desky bude položena a připevněna na konzolách upevněných k levým dolním skříňkám (3).


Levá strana bude spojena se stolem 1d.

MATERIÁL PRACOVNÍ DESKY:
laminátované dřevotřískové desky
v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm
(+ ABS hrana tl. 2mm)

MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY A
POKLADNÍHO PULTU:

laminátované dřevotřískové desky
v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm
(+ ABS hrana tl. 0,8mm)

Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) **lišta**, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.







Na straně mezery bude pod deskou
přípevněn kabelovodič.




č.místnosti: 06,07,08,09

řezopohled










ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
1d	<p>PRACOVNÍ STŮL - levý</p> <p>- včetně opláštění čelní stěny a pokladního pultu. Levá strana desky bude položena a připevněna na boxu na PC (4a). Pravá strana bude spojena se stolem 1c.</p> <p>MATERIÁL PRACOVNÍ DESKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm)</p> <p>MATERIÁL OPLÁŠTĚNÍ ČELNÍ STĚNY A POKLADNÍHO PULTU: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>Mezi skleněnou příčkou a stolem bude podél strany o délce 1540mm mezera 50mm, sloužící k protažení kabelů. Proto bude na této hraně přecházet (max.1cm) lišta, aby zamezila případnému skutálení tužky za stůl.</p>  <p>Na straně mezery bude pod deskou připevněn kabelovodič.</p>  <p>č.místnosti: 06,07,08,09</p> <p>poznámka: místnost s pokladnou č.09 bude asi o 4cm užší - stůl 1d bude tedy v této místnosti o 4cm kratší (rozměr 1400mm se změni na 1360mm, ale princip zůstává stejný).</p>	<p>řezopohled</p> 	4

řez pokladním pultem








řez mimo pokladní pult










ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
2a	STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 02,09	<p>půdorys</p> 	2
2b	STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 03,04,05,06,07,08	<p>půdorys</p> 	10
2c	STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 02,09	<p>půdorys</p> 	2
2d	STOLOVÁ DESKA Deska bude položena na dolní skříňce (3) a zespodu k ní připevněna. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) č.místnosti: 03,08	<p>půdorys</p> 	2
3a	DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 02	 <p>nárys bokorys</p>	1
3b	DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 03,04,05,06,07	 <p>nárys bokorys</p>	5







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
3c	DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.	 nárys bokorys	1
3d	DOLNÍ SKŘÍŇKA Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.	 nárys bokorys	2
3e	DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). V místnosti 04 bude ve skříňce umístěn trezor v/š/h=35/50/36cm. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.	 nárys bokorys	5
3f	DOLNÍ SKŘÍŇKA - levá Skříňka bude přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. Na levé straně skříňky budou připevněny konzoly, na kterých bude bude připevněna pravá strana desky (1a). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.	 nárys bokorys	1
3g	DOLNÍ SKŘÍŇKA - pravá Skříňka bude spojena s boxem na PC (4) a přes půdu sešroubována se stolovou deskou (2). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.	 nárys bokorys	1







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
4a	BOX NA PC s uzamykatelným výsuvem Box bude spojen s dolní skříňkou (3) a přes půdu sešroubován se stolovou deskou (1). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu . Výsuv bude opatřen knopkou se zámkem:  č.místnosti: 02,03,04,05,06,07,08,09	 nárys řez bokorys	8
4b	PODSTAVEC PRO RACK MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu . č.místnosti: 08	 nárys půdorys	1
5a	HORNÍ SKŘÍŇKA - velká Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena příp. s vedlejší skříňkou (5b). Ve skříňce budou dvě volné police. Ve dvou skříňkách budou umístěny dva trezory v/š/h=18/28/25cm. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytka horních skříněk - narážecí profil:  č.místnosti: 07,08	 nárys bokorys	3
5a+	HORNÍ SKŘÍŇKA - velká uzamykatelná Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena příp. s vedlejší skříňkou (5b). Ve skříňce budou dvě volné police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Dvířka budou opatřena nábytkovým zámkem ze stříbrného kovu. úchytka horních skříněk - narážecí profil:  č.místnosti: 05,06	 nárys bokorys	4







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
5b	<p>HORNÍ SKŘÍŇKA - malá</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce a bude spojena s vedlejší skříňkou (5a,5a+,5d). Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 05,06,07,08,09</p>	 <p>narys bokorys</p>	9
5c	<p>HORNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce. Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 08</p>	 <p>narys bokorys</p>	1
5d	<p>HORNÍ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce. Ve skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) úchytky horních skříněk - narážecí profil:</p>  <p>č.místnosti: 09</p>	 <p>narys bokorys</p>	2





Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.





ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
5e	HORNÍ POLICE - menší Korpus s otevřenými pevnými policemi bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 02	 nárýs bokorys	1
5f	HORNÍ POLICE - větší Korpus s otevřenými pevnými policemi bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 03,04	 nárýs bokorys	2
5g	HORNÍ POLICE - s roletou Korpus s otevřenými pevnými přepážkami a roletou bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Přepážky budou z lamina tl. 8 nebo 10mm. Roleta bude uzamykatelná a bude mít kovový stříbrný vzhled. č.místnosti: 04	 nárýs bokorys	1
5h	HORNÍ POLICE - doplňující Korpus s otevřenými pevnými policemi bude navazovat na horní police s roletou (5g) a bude volně postaven na stolové desce (2). MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) č.místnosti: 04	 nárýs bokorys	1
6a	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA - zavěšená Skříňka bude zavěšená nad rozvaděčem UT. Skříňka bude obsahovat čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:  č.místnosti: 02a,09a	 nárýs bokorys	2







Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
6b	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude obsahovat čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 03a</p>	 <p>nárys bokorys</p>	1
6c	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA</p> <p>Skříňka bude obsahovat čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 04a</p>	 <p>nárys bokorys</p>	2
6d	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k přičce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat šest samostatně uzamykatelných skříňek. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 05a</p>	 <p>nárys bokorys</p>	1

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU (nárys / bokorys)	počet kusů
6e	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 05a,06a</p>		2
6f	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 06a</p>	 <p style="text-align: center;">nárys bokorys</p>	1







ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
6g	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě samostatné uzamykatelné skříňky. V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 07a,08a</p>	 <p>nárys bokorys</p>	2
6h	<p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ</p> <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády k příčce (proti překlopení). Skříň bude obsahovat dvě malé a dvě velké samostatné uzamykatelné skříňky. V každé malé skříňce budou dvě volné police. V každé velké skříňce bude jedna pevná police (asi 300mm od půdy skříňky) a pod ní šatní tyč.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 07a,08a</p>	 <p>nárys bokorys</p>	2





ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU (nárys / bokorys)	počet kusů
7a	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY NA OSOBNÍ VĚCI <p>Skříň bude dle uvážení výrobce zafixována zády ke zdi (proti překlopení) a spojena s vedlejšími skříňkami (7a). Skříň bude obsahovat osm samostatně uzamykatelných skříňek. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 11</p>		2
7b	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY NA OSOBNÍ VĚCI VČETNĚ SKŘÍŇKY NA TREZORY <p>Skříňka bude obsahovat prostor pro dva trezory a čtyři samostatně uzamykatelné skříňky. V každé skříňce bude jedna volná police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Každá dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 10</p>		1
8a	SKŘÍŇKA V ZÁZEMÍ pod mikrovlnnou troubou - větší <p>Ve skříňce budou tři volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>č.místnosti: 11</p>		1
8b	SKŘÍŇKA V ZÁZEMÍ pod mikrovlnnou troubou - menší <p>Ve skříňce budou tři volné police.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu.</p> <p>č.místnosti: 10</p>		1


Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
9a	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - levá</p> <p>Horní skříňky budou zavěšeny. Spodní korpusy budou na nožičkách s naklapávacím soklem.</p> <p>Plocha nad pracovní deskou bude ze tří stran obložena z rubu lakovaným sklem bílé barvy. Spára mezi pracovní deskou a sklem bude vytmelena transparentním sanitárním silikonovým tmelem.</p> <p>V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>Pod dřezem bude výsuv na vestavný odpadkový koš.</p> <p>Na spodní desce horní police bude zafrézovaný LED-pásek s opálovým krytím (barva světla: TEPLÁ BÍLÁ).</p> <p>MATERIÁL: HORNÍ I SPODNÍ SKŘÍŇKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Úchytka horních skříněk - narážecí profil.</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: laminátovaná dřevotřísková deska pracovní deska s postformingovou hranou v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 38mm</p> <p>SOKL: laminátovaná dřevotřísková deska v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>č.místnosti: 11</p>	<p>nárys řez</p>	1
9b	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - pravá</p> <p>Horní skříňky budou zavěšeny. Spodní korpusy budou na nožičkách s naklapávacím soklem.</p> <p>Plocha nad pracovní deskou bude ze tří stran obložena z rubu lakovaným sklem bílé barvy. Spára mezi pracovní deskou a sklem bude vytmelena transparentním sanitárním silikonovým tmelem.</p> <p>V každé skříňce budou dvě volné police.</p> <p>Pod dřezem bude výsuv na vestavný odpadkový koš.</p> <p>Na spodní desce horní police bude zafrézovaný LED-pásek s opálovým krytím (barva světla: TEPLÁ BÍLÁ).</p> <p>MATERIÁL: HORNÍ I SPODNÍ SKŘÍŇKY: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Úchytka horních skříněk - narážecí profil.</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: laminátovaná dřevotřísková deska pracovní deska s postformingovou hranou v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 38mm</p> <p>SOKL: laminátovaná dřevotřísková deska v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm)</p> <p>č.místnosti: 10</p>	<p>řez nárys</p>	1

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.

ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
10	STOLEK STOLOVÁ DESKA: kulatá PODNOŽ: leštěný kov č.místnosti: 10,11 	 <p>nárys</p> <p>půdorys</p>	3
11	PRACOVNÍ STŮL Stolová deska bude položena (a zespodu sešroubována) na dvou boxech. Na boxu pro umístění padacího trezoru a na boxu pro PC s uzamykatelným výsuvem. MATERIÁL: STOLOVÁ DESKA - laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 25mm (+ ABS hrana tl. 2mm) BOXY - laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpusy boxů budou postaveny na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Výsuv bude opatřen knopkou se zámkem:  Na straně u zdi bude pod deskou připevněn kabelovodič:  č.místnosti: 11	 <p>nárys</p> <p>půdorys</p>	1
12	SKŘÍŇ NA TREZORY Skříň bude obsahovat prostor pro šest trezorů. MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „světlý dub“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. č.místnosti: 11	 <p>nárys</p> <p>bokorys</p>	3


ozn.	NÁZEV A SPECIFIKACE	VÝKRES TVARU	počet kusů
13	<p>NEZASKLENÁ VITRÍNA</p> <p>Vitrína bude dle uvážení výrobce zafixována bokem ke sloupu (proti překlopení). Vitrína bude mít plná dvířka, ale žádná záda. Bude umístěna zády ke skleněné stěně s neprůhledným polepem, který bude částečně vynechán (vyznačeno žlutě), aby bylo do vitríny vidět. Vevnitř bude šest volných polic. První police bude umístěna, tak aby navazovala na průhlednou část skleněné stěny.</p> <p>MATERIÁL: laminátované dřevotřískové desky v dekoru „kartáčovaný hliník“, tl. 18mm (+ ABS hrana tl. 0,8mm) Korpus bude postaven na kovové podnoži. Povrchová úprava podnože bude v leštěném kovu. Dvířka budou opatřena knopkou se zámkem:</p>  <p>č.místnosti: 15,16</p>	 <p>pohled od prosklené stěny nárys bokorys</p>	2
A	<p>PRACOVNÍ ŽIDLE</p> <p>DESIGN PRACOVNÍCH ŽIDLÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výškově stavitelné - kolečka vhodná pro tvrdou podlahu - bez područek - polstrování tmavě šedé - podnož v leštěném kovu <p>č.místnosti: 02,03,04,05,06,07,08,09,11</p>	<p>návrh designu</p> 	9
B	<p>KONFERENČNÍ ŽIDLE</p> <p>DESIGN KONFERENČNÍCH ŽIDLÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiály: plast + podnož v leštěném kovu - barva: tmavě šedá nebo černá - nožičky vhodné pro tvrdou podlahu <p>č.místnosti: 11, 10</p>	<p>návrh designu</p> 	6



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
01	VSTUPNÍ HALA	05	POKLADNA	05a	PŘEDSÍŇ
02	POKLADNA	02a	PŘEDSÍŇ	11	ZÁZEMÍ
03	POKLADNA	03a	PŘEDSÍŇ	12	WC + UMÝVÁRNA
04	POKLADNA	04a	PŘEDSÍŇ	15	INFORMACE

Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
01	VSTUPNÍ HALA	09	POKLADNA	09a	PŘEDSÍŇ
06	POKLADNA	06a	PŘEDSÍŇ	10	ZÁZEMÍ
07	POKLADNA	07a	PŘEDSÍŇ	13	WC + UMÝVÁRNA
08	POKLADNA	08a	PŘEDSÍŇ	16	INFORMACE