

FORMULÁŘ 5

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby : **Zařízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice**

Název PS,SO : **SO 01.1 EOv v žst. Bělčice**

Datum zpracování: **05/2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavb

Číslo PS,SO SO 01.1

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
1	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	25,000		0,00		0,00
2	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3,000		0,00		0,00
3	549530	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	18,000		0,00		0,00
4	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	285,000		0,00		0,00
5	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	285,000		0,00		0,00
6	702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	225,000		0,00		0,00
7	703721	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	3,000		0,00		0,00
8	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	6,000		0,00		0,00
9	709310	VYPODLŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	1,000		0,00		0,00
10	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	285,000		0,00		0,00
11	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	T	0,011		0,00		0,00
12	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	2,000		0,00		0,00
13	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	30,000		0,00		0,00
14	741B11	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	2,000		0,00		0,00
15	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	6,000		0,00		0,00
16	742211	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP DO 9/10 KN	KUS	1,000		0,00		0,00
17	742243	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘÍ ŽÍLY OD 35 DO 50 MM2	M	55,000		0,00		0,00
18	742254	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA	KUS	4,000		0,00		0,00
19	742256	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	2,000		0,00		0,00
20	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	1,000		0,00		0,00
21	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	70,000		0,00		0,00
22	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	510,000		0,00		0,00
23	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000		0,00		0,00
24	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000		0,00		0,00
25	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby : **Zařízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice**

Název PS,SO : **SO 01.1 EOv v žst. Bělčice**

Datum zpracování: **05/2017**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavb

Číslo PS,SO
SO 01.1

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
26	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	285,000		0,00		0,00
27	742015	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14,000		0,00		0,00
28	742017	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	3,000		0,00		0,00
29	743811	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	2,000		0,00		0,00
30	743843	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - ÚPRAVA KLUZNÝCH STOLIČEK A JAZYKOVÝCH OPĚREK	KUS	2,000		0,00		0,00
31	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	1,000		0,00		0,00
32	743931	ROZVADĚČ EOv - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	KUS	3,000		0,00		0,00
33	743932	ROZVADĚČ EOv - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOv DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,00		0,00
34	743936	ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty	KUS	1,000		0,00		0,00
35	743E22	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000		0,00		0,00
36	743F21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,00		0,00
37	744644	JISTIČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000		0,00		0,00
38	744033	ÚŘEDNÍ CEJCHOVÁNÍ MĚŘÍČÍHO PŘÍSTROJE	KUS	1,000		0,00		0,00
39	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,000		0,00		0,00
40	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000		0,00		0,00
41	747142	MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TŘÍFÁZOVÉHO	KUS	1,000		0,00		0,00
42	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,00		0,00
43	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,00		0,00
44	747411	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		0,00		0,00
45	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000		0,00		0,00
46	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	6,000		0,00		0,00
47	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	25,000		0,00		0,00
48	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	6,000		0,00		0,00
49	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	20,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby : **Zařízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice**

Název PS,SO : **SO 01.1 EOv v žst. Bělčice**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavb

Číslo PS,SO
SO 01.1

Datum zpracování: **05/2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
50	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,00		0,00
51	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	10,000		0,00		0,00
52	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	6,000		0,00		0,00
53	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	10,000		0,00		0,00
		Výkony a dodávky elektro				0,00		0,00
54	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1,000		0,00		0,00
55	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,000		0,00		0,00
56	122935	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 8KM	M3	2,000		0,00		0,00
57	131931	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM	M3	2,000		0,00		0,00
58	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	M3	80,000		0,00		0,00
59	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	95,000		0,00		0,00
60	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	92,000		0,00		0,00
61	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	12,000		0,00		0,00
62	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	50,000		0,00		0,00
63	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	50,000		0,00		0,00
64	74A120	ZÁKLAD TV TĚŽENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	1,200				0,00
65	74A350	KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV	M	1,000				0,00
66	74A430	HLAVIČKA PRO ZÁKLAD	M3	0,100				0,00
67	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	1,000				0,00
		Zemní práce a výkopy celkem				0,00		0,00