

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice
PS 01.2 – Napájení výhybkových návěstidel žst. Kasejovice

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 8

Datum zpracování :
2. 2017

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01.2

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAB	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	0,255		0,000		0,00		0,00
2	701AAEB-R	Vytyčení kabelového vedení - pevná částka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	3,000		0,000		0,00		0,00
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
5	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	13,475		0,000		0,00		0,00
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,925		0,000		0,00		0,00
8	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	55,000		0,000		0,00		0,00
9	702710	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU	M	200,000		0,000		0,00		0,00
10	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	260,000		0,000		0,00		0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	45,475		0,000		0,00		0,00
12	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
13	27421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
14	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
15	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
18	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA	T	3,465		0,000		0,00		0,00
19	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,550		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Pokládka, montáž								
20	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	1,360		0,000		0,00		0,00
21	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	1,360		0,000		0,00		0,00
22	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
24	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	0,100		0,000		0,00		0,00
25	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	20,000		0,000		0,00		0,00
26	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zřízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice
Název PS,SO : PS 01.2 – Napájení výhybkových návěstidel žst. Kasejovice

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO PS 01.2

Datum zpracování : 2. 2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
28	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
30	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
31	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	16,000		0,000		0,00		0,00
34	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75IJ12-R	Měření a zkoušení kabelů, vč. protokolu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	744I11	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, DO 24 MODULŮ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	744O14	ELEKTROMĚR	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75M863	Převodník - x-BUS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	744Q22	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C+D) 3-4 PÓLOVÝ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	744J31	SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	744811	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
42	744633	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75B6K1-R	Bezúdržbová baterie 12 V/100 Ah - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75B6B1-R	DOBÍJEČ 24V/15A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	741312	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
46	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
47	703411	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25	m	20,000		0,000		0,00		0,00
48	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	m	30,000		0,000		0,00		0,00
49	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,000		0,000		0,00		0,00
50	741B11	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
51	759999-R	podíl přidružených motážních prací a materiálů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	M033	Zabezpečovací zařízení								
52	75D117-R	Úprava a nové vybavení reléové místnosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75B411	Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75B417	Stojanová řada pro 1 stojan - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice
PS 01.2 – Napájení výhybkových návěstidel žst. Kasejovice

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 8

Datum zpracování :
2. 2017

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01.2

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
57	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	03021DS63-R	Základna samovratné výhybky - demontáž+dodávka, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
62	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
63	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75IFC3-R	Kabelový závěr	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	75IFCX	Kabelový závěr - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75933052901-R	Deska s elektronikou - kmitač LED, 24V - demontáž+dodávka, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75D138	Bateriová skříň - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M033	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	3	Doplnění přenosového systému v dopravně Kasejovice								
68	744611	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	744621	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) DO 2 A	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	101007T-R	Jednotka napáječe a opakovače sběrnice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	101008T-R	Řídící jednotka sběrnice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
73	101010T-R	Komunikační modemová jednotka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	101011T-R	Jednotka 8 bezpečných digitálních vstupů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	101013T-R	Jednotka 16 digitálních vstupů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	101067.1T-R	Jednotka s konektorem TYCO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	102059.1T-R	Kazeta	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	102061.1T-R	Připojovací díl pro jednotku s konektorem TYCO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	102064T-R	Montážní sada 1 patrová 133 mm pro kazetu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	110017T-R	Translátor	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75IF11-R	Svorka DIN 2-řadá 2-vodičová 2,5 mm2 20A - dodávka, montáž	kus	28,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Zřízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice
PS 01.2 – Napájení výhybkových návěstidel žst. Kasejovice

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

Datum zpracování :
2. 2017

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01.2

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	75IF11.2-R	Značkovač svorkovnice - dodávka, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75IF11.3-R	Zakončovací díl na lištu pro svorkovnice - dodávka, montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	744R32	SVORKOVÝ BLOK (MŮSTEK) DO ROZVADĚČE	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	2100233T00-R	Oživení a funkční zkoušení stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	2100281T00-R	Montáž panelu pro přenosový systém	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	210031T00-R	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
88	210032T00-R	Montáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	210039T00-R	Zapojení konektoru pro 32 pinů s krytem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
90	210043T00-R	Montáž translátoru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	210067T00-R	Zapojení konektoru TYCO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	220880091T00-R	Zhotovení zapojení vodiče ve volné vazbě	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
93	201010T00-R	Adresný SW stanice přenosového systému	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
94	222731501R00-R	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
95	7592505055.1-R	Úprava SW remote 96	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
96	7592505055.2-R	Úprava SW remote 98	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
97	7592503010-R	Úprava adresného SW stanice	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Doplnění přenosového systému v dopravně Kasejovice				0,000		0,00		0,00

Díl:	OST	Ostatní								
98	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
99	74F323	PROTOKOL UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
100	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní				0,000		0,00		0,00